



سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۳/۴۱۰۴
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۱ / ۲۸
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات روستاهای بازرجان (قنات رودخانه) سربند (قنات پایبند) شهرستان تفرش ، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳ / ۲ / ۲ لغایت ۱۴۰۳ / ۲ / ۵ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات روستاهای بازرجان (قنات رودخانه) سربند (قنات پایبند) شهرستان تفرش	۳,۸۵۰,۴۱۴,۷۹۷	طبق شرح پیوست	روستاهای مربوطه	آب - حفاری های زمینی	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۱۴

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهر و امضاء شده در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت های آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان تفرش قابل پرداخت خواهد بود.
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد . و داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز الزامی می باشد.

* نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. *

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶ - ۳۸۷۰۲۷۵۶ - ۰۸۶ - ۳۳۱۳۱۰۴۵ - ۰۸۶
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

کمرتهی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

صندوق پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳ - ۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

بر آورد مالی قنات رودخانه بازرگان شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	(ریال)بهای کل
۱	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۱۰	۷۷,۹۶۰,۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۳۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۳۰	۲,۸۰۲,۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۲	۲۰,۷۴۶,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۵	رسوب شکنی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه	مترمکعب	۱۹,۹۷۱,۰۰۰	۱	۱۹,۹۷۱,۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۱	۱۱,۸۲۱,۰۰۰
۷	۰۳۰۶۰۱	ریختن خاکهای موجود کنار پی ها و کانالها و ترانشه ها و پرکردن آن ها باماشین	مترمکعب	۳۷,۹۰۰	۱۲۰۰	۴۵,۴۸۰,۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۴/۸	۴۱,۱۴۵,۶۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۴	۳۰,۷۴۲,۴۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۱۸	۱,۳۱۷,۳۶۶,۰۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۲	۱۰۶,۴۲۲,۰۰۰
			جمع		۱,۷۰۰,۰۷۶,۰۰۰	
			اعمال ضریب ۱.۳*۱.۰۶		۲,۳۴۲,۷۰۴,۷۲۸	
			تجهیز کارگاه		۵۱,۰۰۲,۲۸۰	
			جمع کل		۲,۳۹۳,۷۰۷,۰۰۸	

مهر و امضاء شرکت کننده

بر آورد مالی قنات پای بند روستای سربند شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	(ریال)بهای کل
۱	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۳۰ سانتی متر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۵۵,۰۰۰	۴۵	۱۱,۴۷۵,۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۴۵	۳۵۰,۸۲۰,۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۲۰۰	۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۱۰	۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۱	رسوب شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۹,۹۷۱,۰۰۰	۵	۹۹,۸۵۵,۰۰۰
۷	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۵	۵۹,۱۰۵,۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۱/۵	۱۲,۸۵۸,۰۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۱	۷,۶۸۵,۶۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۲	۱۴۶,۳۷۴,۰۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۱	۵۳,۲۱۱,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

۱,۰۳۴,۵۹۳,۶۰۰	جمع
۱,۴۲۵,۶۶۹,۹۸۱	اعمال ضریب ۱.۳*۱.۰۶
۳۱,۰۳۷,۸۰۸	تجهیز کارگاه
۱,۴۵۶,۷۰۷,۷۸۹	جمع کل

مجموع برآوردها	۳,۸۵۰,۴۱۴,۷۹۷
----------------	---------------

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده