



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۳/۴۱۱۰
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۱ / ۲۸
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات روستاهای ابره در (قنات مزرعه صنوبرک) و فم (قنات کمال آباد) شهرستان تفرش، به متراژ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲ لغایت ۱۴۰۳/۲/۵ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات روستاهای ابره در (قنات مزرعه صنوبرک) و فم (قنات کمال آباد) شهرستان تفرش	۳,۸۱۶,۸۵۶,۵۲۵	طبق شرح پیوست	روستاهای مربوطه	آب - حفاری های زمینی	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۱۵

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهر و امضاء شده در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت های آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان تفرش قابل پرداخت خواهد بود.
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد. و داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز الزامی می باشد.

* نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. *

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۶ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

صفحه پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد مالی قنات مزرعه صنوبرک روستای ابره در شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۳۰ سانتی متر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۵۵,۰۰۰	۵۰	۱۲۷۵۰۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۴۵	۳۵۰۸۲۰۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۲	لاپروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۴۰۰۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۱۰۰	۹۳۴۰۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۱۰	۱۰۳۷۳۰۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۱	بازکردن دهانه میله ها و چاههای مسدود و نامشخص	مترمکعب	۵,۹۲۹,۰۰۰	۲	۱۱۸۵۸۰۰۰
۷	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۵	۱۷۷۳۱۵۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۱/۵	۱۲۸۵۸۰۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۴	۳۰۷۴۲۴۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۵/۴	۳۹۵۲۰۹۸۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۳	۱۵۹۶۳۳۰۰۰

۱,۳۴۹,۶۵۶,۲۰۰	جمع
۱,۸۵۹,۸۲۶,۲۴۴	اعمال ضریب ۱.۳*۱.۰۶
۴۰,۴۸۹,۶۸۶	تجهیز کارگاه
۱,۹۰۰,۳۱۵,۹۳۰	جمع کل

مهر و امضاء شرکت کننده

برآورد مالی قنات کمال آباد شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۳۰ سانتی متر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۵۵,۰۰۰	۴۵	۱۱۴۷۵۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۵۵	۴۲۸۷۸۰۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۲	لاپروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۸۰	۶۸۳۲۰۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۸۰	۷۴۷۲۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۱۰	۱۰۳۷۳۰۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۱	رسوب شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۹,۹۷۱,۰۰۰	۲	۳۹۹۴۲۰۰۰
۷	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۵	۵۹۱۰۵۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۱/۵	۱۲۸۵۸۰۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۴	۳۰۷۴۲۴۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۶	۴۳۹۱۲۲۰۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۳	۱۵۹۶۳۳۰۰۰
			جمع			۱,۳۶۱,۱۷۹,۴۰۰
			اعمال ضریب ۱.۳*۱.۰۶			۱,۸۷۵,۷۰۵,۲۱۳
			تجهیز کارگاه			۴۰,۸۳۵,۳۸۲
			جمع کل			۱,۹۱۶,۵۴۰,۵۹۵

مردمان شرت کننده

مجموع برآوردها

۳,۸۱۶,۸۵۶,۵۲۵

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده