



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۱۴۰۳/۲۹۲۳۳
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۱۱
پیوست :

آگهی تجدید استعمال

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد تجدید استعمال عملیات اجرایی جاده بین مزارع میلاجرد- نهرپشته شهرستان کمیجان ، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعمال از دریافت اسناد استعمال تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۳/۵/۱۴۰۳ لغایت ۱۶/۵/۱۴۰۳ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعمال را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی جاده بین مزارع میلاجرد- نهرپشته شهرستان کمیجان	۳۲۴۵۶۹۴۴۰۰	طبق شرح پیوست	شهرستان کمیجان	آب - راه و باند - ابنیه	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱۱۷

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعمال و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان اراک و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری و پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعمال:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۲ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کمرپتی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

نبر : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد جاده بین مزارع میلاجرد - نهرپشته شهرستان کمیجان براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۳

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۵۰۱	رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه ها و کف ترانشه های موجود	متر مربع	۳۴,۵۰۰	۱۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
۰۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق ۱۵ سانتی متر.	متر مربع	۵,۰۶۰	۸۰	۴۰۴,۸۰۰
۰۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	متر مکعب	۶۲,۵۰۰	۳۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۰۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	متر مکعب	۳۵,۰۰۰	۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	متر مکعب	۲۴۲,۵۰۰	۸۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۴۵۰۱	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	متر مکعب	۸۸۷,۰۰۰	۰	۰
۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک ، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه.	متر مکعب	۱۹۶,۰۰۰	۸۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰
۰۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گوگرداری، که در محل های تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.	متر مکعب	۲۴,۶۰۰	۲۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰
۰۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه جهت مصرف در خاکریزی معمولی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و بار اندازی.	متر مکعب	۵۳۸,۰۰۰	۵۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰
۰۳۵۲۰۱	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر.	متر مکعب	۱۶,۵۰۰	۴۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۰۳۵۲۰۲	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر.	متر مکعب	۱۸,۳۰۰	۰	۰
۰۳۵۳۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر ضخامت مطابق مشخصات.	متر مکعب	۲۱۱,۵۰۰	۵۸۰	۱۲۲,۶۷۰,۰۰۰
۰۳۵۳۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق مشخصات.	متر مکعب	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰
۰۳۵۴۰۱	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.	متر مکعب	۵۱,۴۰۰	۴۵	۲,۳۱۳,۰۰۰
۰۳۵۷۰۱	ترمیم و تسطیح راه های انحرافی.	کیلومتر - ماه	۳۱۱۶۷۰۰۰	۳	۹۳,۵۰۱,۰۰۰
	جمع فصل سوم				۴۹۶,۱۸۸,۸۰۰

فصل ششم . بنایی با سنگ لاشه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۱	سنگریزی پشت دیوارها و پلها (درناز) با قلوه سنگ یا سنگ لاشه.	متر مکعب	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۹	۲۳,۱۶۱,۰۰۰
۰۶۰۲۰۲	بنایی با سنگ با ملات ۱:۴ در پی.	متر مکعب	۸,۲۹۸,۰۰۰	۵	۴۱,۴۹۰,۰۰۰
	جمع فصل ششم				۶۴,۶۵۱,۰۰۰

فصل هشتم . قالب بندی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی در پی ها.	مترمربع	۲,۲۹۸,۰۰۰	۱۵	۳۴,۴۷۰,۰۰۰
۰۸۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پل های با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.	مترمربع	۳,۰۵۸,۰۰۰	۲۰	۶۱,۱۶۰,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

۰۸۰۶۰۱	تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها در هر عمق.	مترمربع	۲,۳۷۳,۰۰۰	۵	۱۱,۸۶۵,۰۰۰
	جمع فصل هشتم				۱۰۷,۴۹۵,۰۰۰

فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۷۶,۰۰۰	۵۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
	جمع فصل نهم				۱۳,۸۰۰,۰۰۰

فصل چهاردهم- زیر اساس، اساس و بالاست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۴۰۱۰۱	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی متر باشد.	متر مکعب	۹۶۹,۵۰۰	۴۰	۳۸,۷۸۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد.	متر مکعب	۹۹۱,۵۰۰	۳۰	۲۹,۷۴۵,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	تهیه مصالح زیربلاست، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی.	متر مکعب	۱,۹۳۱,۰۰۰	۲۰	۳۸,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۱	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	متر مکعب	۱,۵۷۴,۰۰۰	۳۵	۵۵,۰۹۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت تا ۱۵ سانتیمتر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.	متر مکعب	۳۷۷,۵۰۰	۲۵	۹,۴۳۷,۵۰۰
۱۴۰۷۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت بیشتر از ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.	متر مکعب	۳۲۹,۵۰۰	۳۸	۱۲,۵۲۱,۰۰۰
۱۴۰۷۰۶	پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیربلاست به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با حداقل تراکم ۹۸ درصد به روش آشتو اصلاحی.	متر مکعب	۴۱۵,۰۰۰	۳۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۴۰۸۰۱	اضافه بها به ردیف های ۱۴۰۷۰۱ تا ۱۴۰۷۰۴، بابت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازهایی به عرض تا ۲ متر.	متر مکعب	۱۴۶,۵۰۰	۸۰	۱۱,۷۲۰,۰۰۰
	جمع فصل چهاردهم				۱۹۶,۶۴۳,۵۰۰

فصل بیستم. حمل نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۰۰۵۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنیا برای مصرف در خاکریزهای معمولی	متر مکعب- کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۷۵۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۳	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزهای معمولی مازاد بر یک کیلومتر	متر مکعب- کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۵۵۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر	متر مکعب- کیلومتر	۶۲,۰۰۰	۴۵۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۰۵۱۳	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر	متر مکعب- کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰
	جمع فصل بیستم				۷۹,۰۵۰,۰۰۰

تجهیز کارگاه

۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان، وافراد متخصص پیمانکار	مقطوع	۰
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران، پیمانکار	مقطوع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم، برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۶,۵۴۷,۸۷۸
۴۲۰۳۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما مهندس مشاور و آزمایشگاه	مقطوع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	مقطوع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه	مقطوع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۷۰۱	تامین راه دسترسی.	مقطوع	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۵,۰۰۰,۰۰۰
	جمع فصل		۴۶,۵۴۷,۸۷۸

	خلاصه برآورد جاده بین مزارع میلاجرد - نهرپشته براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۳	
ردیف	شرح	بهاء کل (ریال)
۱	فصل ۳. عملیات خاکی با ماشین	۴۹۶,۱۸۸,۸۰۰
۲	فصل ۶. عملیات بنایی با سنگ	۶۴,۶۵۱,۰۰۰
۳	فصل ۸. قالب بندی	۱۰۷,۴۹۵,۰۰۰
۴	فصل ۹. کارهای فولادی با میلگرد	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۵	فصل ۱۴. اساس و زیر اساس و بالادست	۱۹۶,۶۴۳,۵۰۰
۶	فصل ۲۰. حمل و نقل	۷۹,۰۵۰,۰۰۰
	جمع کلیه فصل ها	۹۵۷,۸۲۸,۳۰۰
	پیوست ۴. تجهیز و برچیدن کارگاه (۰.۰۵)	۴۶,۵۴۷,۸۷۸
	هزینه های بالا سری (۱.۳۰)	۱,۲۴۵,۱۷۶,۷۹۰
	ضریب منطقه ای (۱.۰۴)	۹۹۶,۱۴۱,۴۳۲
	برآورد کل هزینه اجرایی (ریال)	۳,۲۴۵,۶۹۴,۴۰۰

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده