

شماره : ۵/۱۴۰۳/۱۰۸۰۵
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری عمومی کندارخی روستای فستق - شهرستان ساوه ، به مترائز مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۲/۲۶ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
احداث کانال آبیاری عمومی کندارخی روستای فستق - شهرستان ساوه	۸۹۰۸۰۲۶۶۹۵	طبق شرح پیوست	شهرستان ساوه	آب - ابنیه	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۳۳

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
 - ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ساوه و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
 - ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .
- شرکت کنندگانی که تا ۳ پروژه در دست اقدام از سازمان دارند در صورت برنده شدن پروژه ای واگذار نمی گردد.
- *نقص در ارسال مدارك سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۲ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۷۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir
پست الکترونیک: sazman@jkm.ir
نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶
ممنوع پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰
فکس: ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

بر آورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی کندارخی روستای فستق - بخش نوبران - به طول ۴۵۰ متر - شهرستان ساوه - فهرست بهاء ۱۴۰۳

(صورت وضعیت مالی)

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۱۰۱۰۱	بوته کنی در زمین های پوشیده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات	مترمربع	۲,۲۱۰	۰	۰
۲	۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۷۹۷۰۰	۱۰	۷۹۷,۰۰۰
۳	۰۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۰۲۰۰	۰	۰
	۰۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد	اصله	۳۴۸۰۰۰	۰	۰
	۰۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد	اصله	۱۱۵۰۰۰۰	۰	۰
۴	۰۲۰۱۰۱	لجن برداری در پیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.	مترمکعب	۱۳۳۴۰۰۰	۱۵	۲۰,۰۱۰,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	پی کنی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد گنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۳۱۹۸۰۰۰	۲۰	۶۳,۹۶۰,۰۰۰
۶	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۳۱۸,۵۰۰	۲۷۰	۸۵,۹۹۵,۰۰۰
۷	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۱۵/۹	۱۵۱,۷۱۳,۱۰۰
۸	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب	۹۳۶,۰۰۰	۹۰/۹	۸۵,۰۸۲,۴۰۰
۹	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانال های شبکه آبیاری (تیرمینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد	مترمربع	۱۴۲,۰۰۰	۹۰۹	۱۲۹,۰۷۸,۰۰۰
۱۰	۳۴۲۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت	مترمکعب	۳۷۸,۵۰۰	۲۵	۹,۴۶۲,۵۰۰
۱۱	۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۶۲,۵۰۰	۰	۰
۱۲	۳۴۳۰۲	بخش خاک های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر	مترمربع	۳۵,۰۰۰	۰	۰
۱۳	۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۱۶۹,۵۰۰	۳۶۰	۶۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۴	۳۴۴۰۲	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۳۲۴,۵۰۰	۰	۰
۱۵	۳۴۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۳۰۸,۰۰۰	۴۵۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

بر آورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی کندارخی روستای فستق - بخش نوبران - به طول ۴۵۰ متر - شهرستان ساوه - فهرست بهاء ۱۴۰۳

(صورت وضعیت مالی)

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۶	۳۴۸۰۱	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری) ، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن	مترمکعب	۱۹۲,۰۰۰	۲۲/۵	۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۷	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار) .	مترمکعب	۱۹۶,۰۰۰	۸۳۵	۱۶۳,۶۶۰,۰۰۰
۱۸	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری ، پی‌کنی ، کانال‌کنی و گودبرداری که در محل‌های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت	مترمکعب	۲۴,۶۰۰	۴۵۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۹	۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری ، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی	مترمکعب	۵۳۸,۰۰۰	۱۸۰۰	۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۰	۳۵۳۰۱	پخش ، آب‌پاشی ، تسطیح ، پروفیل‌کردن ، رگلاژ و کویدن قشرهای خاکریزی و توونان ، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات	مترمکعب	۲۱۱,۵۰۰	۱۸۰۰	۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۱	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن‌ریزی درجا	مترمربع	۱,۳۲۴,۰۰۰	۹۰	۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰
۲۲	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل دریچه‌های ساده فلزی برای حوضچه‌های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی ، دریچه‌های یکطرفه و یا دریچه‌های مشابه ، با یک دست رنگ ضدزنگ	کیلوگرم	۴۶۶,۰۰۰	۵۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۳	۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه‌ای ، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	مترمکعب	۱۲,۹۲۳,۰۰۰	۶	۷۷,۵۳۸,۰۰۰
۲۴	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، برای پوشش کانال‌ها با دست (لاینینگ) ، به هر ضخامت ، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی‌متر	مترمکعب	۱۴,۸۵۹,۰۰۰	۹۰/۹	۱,۳۵۰,۶۸۳,۱۰۰
۲۵	۹۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی ، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۵۴۶,۰۰۰	۶	۳,۲۷۶,۰۰۰
۲۶	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی ، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۲۱۷,۵۰۰	۹۰۹	۱۹۷,۷۰۷,۵۰۰
۲۷	۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملات‌ها به جای سیمان نوع ۱	کیلوگرم	۲۳۵	۲۷۲۷۰	۶,۴۰۸,۴۵۰
۲۸	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتن‌ریزی ، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۷۰۸۰	۸۴,۹۶۰,۰۰۰
۲۹	۹۰۷۰۱	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی ، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی ، کمتر از ۴ مترمکعب باشد	مترمکعب	۲,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰
۳۰	۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن‌دار (خاک محل و مخلوط رودخانه‌ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شگفته در مترمکعب شفته	مترمکعب	۴,۰۰۳,۰۰۰	۲۷۲/۷	۱,۰۹۱,۶۱۸,۱۰۰
۳۱	۹۱۱۰۱	اضافه‌بها به ردیف ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲ ، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته	مترمکعب	۵۰۶,۰۰۰	۲۷۲/۷	۱۳۷,۹۸۶,۲۰۰
۳۲	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پر کردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت ، بر حسب حجم درز.	دسیمترمکعب	۹۸,۳۰۰	۱۵۱۵	۱۴۸,۹۲۴,۵۰۰
۳۳	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری ، کانال‌کنی ، گودبرداری و پی‌کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۹۱۲۴/۵	۲۸۲,۸۵۹,۵۰۰
۳۴	۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل‌آوری بتن	مترمکعب - کیلومتر	۶۲,۰۰۰	۰	۰

مهر و امضاء شرکت‌کننده

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

برآورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی کندارخی روستای فستق - بخش نوبران - به طول ۴۵۰ متر - شهرستان ساوه - فهرست بهاء ۱۴۰۳

(صورت وضعیت مالی)

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۵	۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب = کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۱۲۵۹۷	۵۰۷,۶۵۹,۱۰۰
۳۶	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن = کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۴۳۵۸/۵۱	۶۹,۷۳۶,۱۶۰
۳۷	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن = کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۶۱۳۵/۷۵	۹۸,۱۷۲,۰۰۰

برآورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی کندارخی روستای فستق - بخش نوبران - شهرستان ساوه

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی - فهرست بهای ۱۴۰۳

خلاصه

فصل اول	۷۹۷,۰۰۰	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۳
فصل دوم	۵۳۵,۸۳۸,۵۰۰	
فصل سوم	۱,۷۳۷,۲۳۲,۵۰۰	
فصل ششم	۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰	
فصل هشتم	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	
فصل نهم	۲,۹۵۰,۱۷۷,۳۵۰	
فصل دهم	۰	
فصل چهاردهم	۱۴۸,۹۲۴,۵۰۰	
فصل پانزدهم	۹۵۸,۴۲۶,۷۶۰	
جمع کل		۶,۴۷۳,۸۵۶,۶۱۰
جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳) ضریب منطقه ای (۱/۰۲)		۸,۵۸۴,۳۳۳,۸۶۵
تجهیز کارگاه		۳۲۳,۶۹۲,۸۳۱
جمع کل با محاسبه ضرایب و تجهیز کارگاه		۸,۹۰۸,۰۲۶,۶۹۵

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده