



وزارت نیرو

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۳/۱۰۸۱۰
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۲ / ۲۳
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری فهن آباد روستای مر- شهرستان ساوه ، به متراژ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳ / ۲ / ۲۳ لغایت ۱۴۰۳ / ۲ / ۲۶ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری فهن آباد روستای مر- شهرستان ساوه	۱۱۲۸۸۴۰۴۰۲۵	طبق شرح پیوست	شهرستان ساوه	آب - ابنیه	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۳۴

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
 - ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ساوه و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
 - ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .
- شرکت کنندگانی که تا ۳ پروژه در دست اقدام از سازمان دارند در صورت برنده شدن پروژه ای واگذار نمی گردد.
- *نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۲ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

صندوق پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

برآورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی فهن آباد روستای مر (بخش نوبران) شهرستان ساوه با ابعاد ۵۰ * ۵۰ * ۱/۵ - فهرست بهاء ۱۴۰۳

صورت وضعیت مالی

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۱۰۱۰۱	بوته کتی در زمین های پوشیده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات	متر مربع	۲,۲۱۰	۰	۰
۲	۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۷۹۷۰۰	۱۰	۷۹۷,۰۰۰
۳	۰۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۰۲۰۰	۰	۰
	۰۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد	اصله	۳۴۸۰۰۰	۰	۰
	۰۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد	اصله	۱۱۵۰۰۰۰	۰	۰
	۱۰۵۰۱	تخریب انواع بتن غیر مسلح با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب شود	متر مکعب	۱۲۰۲۴۰۰۰	۲۰/۸۳۵	۲۵۰,۵۲۰,۰۴۰
۴	۰۲۰۱۰۱	لجن برداری دریاها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.	متر مکعب	۱۳۳۴۰۰۰	۵۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	پی کتی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به کنار محل های مربوط.	متر مکعب	۳۱۹۸۰۰۰	۲۲/۵	۷۱,۹۵۵,۰۰۰
۶	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	متر مکعب	۳۱۸,۵۰۰	۲۵۲	۸۰,۲۶۲,۰۰۰
۷	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۳۸/۹	۱۸۱,۸۲۰,۱۰۰
۸	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی یا وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود	متر مکعب	۹۳۶,۰۰۰	۱۳۸/۹	۱۳۰,۰۱۰,۴۰۰
۹	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانال های شبکه آبیاری (تریمنگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد	متر مربع	۱۴۲,۰۰۰	۹۶۶	۱۳۷,۱۷۲,۰۰۰
۱۰	۳۴۲۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت	متر مکعب	۳۷۸,۵۰۰	۱۰۰	۳۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۱	۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۶۲,۵۰۰	۰	۰
۱۲	۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر	متر مربع	۳۵,۰۰۰	۰	۰
۱۳	۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۱۶۹,۵۰۰	۴۲۰	۷۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۴	۳۴۴۰۲	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۳۲۴,۵۰۰	۰	۰
۱۵	۳۴۶۰۱	کانال کتی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۳۰۸,۰۰۰	۳۱۵	۹۷,۰۲۰,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

برآورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی فهن آباد روستای مر (بخش نوبران) شهرستان ساوه با ابعاد ۵۰ * ۵۰ * ۱/۵ - فهرست بهاء ۱۴۰۳

صورت وضعیت مالی

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۶	۳۴۸۰۱	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز نقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن	مترمکعب	۱۹۲,۰۰۰	۳۷/۵	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۷	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و تخلیه آن (صرفاً برای یک بار).	مترمکعب	۱۹۶,۰۰۰	۷۳۵	۱۴۴,۰۶۰,۰۰۰
۱۸	۳۵۰۰۱	بخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری که در محل‌های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت	مترمکعب	۲۴,۶۰۰	۳۱۵	۷,۷۴۹,۰۰۰
۱۹	۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی	مترمکعب	۵۳۸,۰۰۰	۱۸۰۰	۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۰	۳۵۳۰۱	بخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیل‌کردن، رگلاز و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات	مترمکعب	۲۱۱,۵۰۰	۱۸۰۰	۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۱	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن‌ریزی درجا	مترمربع	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۲۰	۱۵۸,۸۸۰,۰۰۰
۲۲	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل دریچه‌های ساده فلزی برای حوضچه‌های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی، دریچه‌های یکطرفه و یا دریچه‌های مشابه، با یک دست رنگ ضدزنگ	کیلوگرم	۴۶۶,۰۰۰	۵۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۳	۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	مترمکعب	۱۲,۹۲۳,۰۰۰	۱۸	۲۳۲,۶۱۴,۰۰۰
۲۴	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانال‌ها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی‌متر	مترمکعب	۱۴,۸۵۹,۰۰۰	۱۳۸/۹	۲,۰۶۳,۹۱۵,۱۰۰
۲۵	۹۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۵۴۶,۰۰۰	۱۸	۹,۸۲۸,۰۰۰
۲۶	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۲۱۷,۵۰۰	۱۰۴۱/۷۵	۲۲۶,۵۸۰,۶۲۵
۲۷	۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملات‌ها به جای سیمان نوع ۱	کیلوگرم	۲۳۵	۴۷۰۷۰	۱۱,۰۶۱,۴۵۰
۲۸	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۷۸۴۵	۹۴,۱۴۰,۰۰۰
۲۹	۹۰۷۰۱	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۴ مترمکعب باشد	مترمکعب	۲,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰
۳۰	۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن‌دار (خاک محل و مخلوط رودخانه‌ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شگفته در مترمکعب شفته	مترمکعب	۴,۰۰۳,۰۰۰	۲۹۱/۶۹	۱,۱۶۷,۶۳۵,۰۷۰
۳۱	۹۱۱۰۱	اضافه‌بها به ردیف ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته	مترمکعب	۵۰۶,۰۰۰	۲۹۱/۶۹	۱۴۷,۵۹۵,۱۴۰
۳۲	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسی‌مترمکعب	۹۸,۳۰۰	۲۳۱۵	۲۲۷,۵۶۴,۵۰۰
۳۳	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال‌کنی، گودبرداری و پی‌کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۸۰۱۷/۹	۲۴۸,۵۵۴,۹۰۰
۳۴	۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل‌آوری بتن	مترمکعب - کیلومتر	۶۲,۰۰۰	۰	۰
۳۵	۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب - کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۱۸۳۵۷/۳	۷۳۹,۷۹۹,۱۹۰

مهر و امضاء شرکت‌کننده

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی						
برآورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی فهن آباد روستای مر (بخش نوبران) شهرستان ساوه با ابعاد ۵۰ * ۵۰ * ۱/۵ - فهرست بهاء ۱۴۰۳						
صورت وضعیت مالی						
ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۶	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۷۱۱۸/۷۵	۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۷	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۶۵۶۳/۰۳	۱۰۵,۰۰۸,۴۸۰

برآورد اولیه احداث کانال آبیاری عمومی فهن آباد روستای مر - بخش نوبران - شهرستان ساوه	
کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی - فهرست بهای ۱۴۰۳	
ابعاد کانال (b*h) ۵۰*۵۰ cm : _ عرض با ۱۵۰ cm - طول ۴۲۰ متر احداث کانال و ۴۵۰ متر ترمیم کانال	
خلاصه	
فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۳	فصل اول
	فصل دوم
	فصل سوم
	فصل ششم
	فصل هشتم
	فصل نهم
	فصل چهاردهم
	فصل پانزدهم
	جمع فصول
جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳) و ضریب منطقه ای (۱/۰۲)	
تجهیز کارگاه	
جمع کل با محاسبه تجهیز کارگاه و ضرایب	

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده