

شماره : ۵/۱۴۰۳/۱۴۴۰۶
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی کانال بتونی روستای قره جاقیه شهرستان تفرش ، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۶ لغایت ۱۴۰۳/۳/۹ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی کانال بتونی روستای قره جاقیه شهرستان تفرش	۱۰۱۳۹۲۸۱۳۰۷	طبق شرح پیوست	شهرستان تفرش	آب - ابنيه	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۵۳

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت به صورت اسناد خزانه ۱۴۰۵ و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان تفرش و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۲ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مردمان شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir
پست الکترونیک : sazman@jkm.ir
نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کمرتهی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶
صندوق پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰
نمبر : ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد کانال بتونی روستای قره جاقیه شهرستان تفرش - فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳

مقطع کانال	دوزنقه با عرض کف ۴۰ سانتی متر و ارتفاع ۶۰ سانتی متر و عرض بالا ۱۶۰ سانتیمتر	منبع تغذیه	حقابه ۱۵۰ لیتر بر ثانیه از رودخانه قره جای
طول کانال	۶۰۰ متر	شیب طولی کانال	۱:۱۰۰۰ شیب جانبی ۱ به ۱

فصل اول. عملیات تخریب

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۱۰۲	بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ سانتی متر باشد و حمل به خارج از محل عملیات .	اصله	۷۹,۷۰۰	۲۰	۱,۵۹۴,۰۰۰
۰۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتیمتر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۰,۲۰۰	۰	—
۰۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد.	اصله	۳۴۸,۰۰۰	۰	—
۰۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.	اصله	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	—
جمع فصل اول					۱,۵۹۴,۰۰۰

فصل دوم . عملیات خاکی با دست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها و کنار ابنیه فنی و روی لوله ها در هر عمق و در لایه ها تا حداکثر ۱۵ سانت و تسطیح لازم .	متر مکعب	۳۱۸,۵۰۰	۲۷۵	۸۷,۵۸۷,۵۰۰
۰۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۷۱	۳۵۴,۹۳۵,۳۵۰
۰۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).	متر مکعب	۹۳۶,۰۰۰	۲۷۱	۲۵۳,۷۹۶,۴۰۰
۰۲۰۷۰۲	تسطیح و ریگلاژ سطوح کانال های شبکه آبیاری	متر مربع	۱۴۲,۰۰۰	۱۷۱۶	۲۴۳,۶۷۲,۰۰۰
جمع فصل دوم					۹۳۹,۹۹۱,۲۵۰

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۴,۲۰۱	لجن برداری با ماشین	متر مکعب	۳۷۸,۵۰۰	۱,۱۰۰	۴۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۰۳۴۶۰۱	کانال کتی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	متر مکعب	۳۰۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفاً برای یک بار).	متر مکعب	۱۹۶,۰۰۰	۴۴۶	۸۷,۳۱۸,۰۰۰
۳۵۰۰۱	بخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کتی، کانال کتی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت.	متر مکعب	۲۴,۶۰۰	۴۴۶	۱۰,۹۵۹,۳۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	متر مکعب	۵۳۸,۰۰۰	۴۴۶	۲۳۹,۶۷۹,۰۰۰
۳۵۴۰۱	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.	متر مکعب	۵۱,۴۰۰	۰	۰
جمع فصل سوم					۱,۰۹۳,۱۰۶,۳۰۰

فصل ششم . قالب بندی				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا	مترمربع	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۱۰
	جمع فصل ششم			۱۴۵,۶۴۰,۰۰۰

فصل هفتم. کارهای فولادی با میلگرد				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع A۲ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۷۶,۰۰۰	۵۷
۰۷۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای میلگرد گذاری در صورتیکه وزن میلگرد مصرفی در هر انبیه فنی هیدرولیکی کمتر از ۶۰۰ کیلوگرم باشد.	کیلوگرم	۲۱,۴۰۰	۵۷
	جمع فصل هفتم			۱۶,۹۵۱,۸۰۰

فصل هشتم. کارهای فولادی				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل درپچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آگیری به صورت کشویی دستی و درپچه های یکطرفه و یا درپچه های مشابه با یک دست ضدزنگ	کیلوگرم	۴۶۶,۰۰۰	۰
	جمع فصل هشتم			—

فصل نهم. بتن درجا				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۱۴,۸۵۹,۰۰۰	۱۳۸
۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی انبیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۲۱۷,۵۰۰	۱۳۷۵
۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیاردرج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۶۸۷۵
۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شگفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴,۰۰۳,۰۰۰	۴۴۶
۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۵۰۶,۰۰۰	۴۴۶
	جمع فصل نهم			۴,۴۳۳,۴۳۴,۵۰۰

فصل چهاردهم. کارهای متفرقه				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۹۸,۳۰۰	۲,۲۰۰
۱۴۰۳۰۶	تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی، به ازای ۱۰۰ میکرون در هر دست رنگ.	کیلوگرم	۳۷,۵۰۰	۰
	جمع فصل چهاردهم			۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰

فصل پانزدهم. حمل نقل					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی-های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۰	-
۱۵۰۹۰۲	حمل انواع آهن آلات	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۵۰	۷۹۹,۲۰۰
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۶۸۷۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۱۶۰۰۰	۸۹۱۰	۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰
جمع فصل پانزدهم					۲۵۳,۳۵۹,۲۰۰

۳۴/۳۷۵

۸۹۱۰

جدول ۴-۸- خلاصه برآورد هزینه عملیات مرمت و بازسازی کانال

ردیف	شرح	بهای کل (ریال)
۱	فصل ۱. عملیات تخریب	۱,۵۹۴,۰۰۰
۲	فصل ۲. عملیات خاکی با دست	۹۳۹,۹۹۱,۲۵۰
۳	فصل ۳. عملیات خاکی با ماشین	۱,۰۹۳,۱۰۶,۳۰۰
۴	فصل ۶. قالب بندی	۱۴۵,۶۴۰,۰۰۰
۵	فصل ۷. کارهای فولادی با میلگرد	۱۶,۹۵۱,۸۰۰
۶	فصل ۸. کارهای فولادی	۰
۷	فصل ۹. بتن درجا	۴,۴۳۳,۴۳۴,۵۰۰
۸	فصل ۱۴. کارهای متفرقه	۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰
۹	فصل ۱۵. حمل و نقل	۲۵۳,۳۵۹,۲۰۰
جمع کلیه فصل ها		۷,۱۰۰,۳۳۷,۰۵۰
پیوست ۴. تجهیز و برچیدن کارگاه (۰.۰۵)		۳۵۵,۰۱۶,۸۵۳
ضریب منطقه (۱.۰۶) و ضریب بالاسری (۱.۳)		۹,۷۸۴,۲۶۴,۴۵۵
برآورد کل هزینه اجرایی (ریال)		۱۰,۱۳۹,۲۸۱,۳۰۷

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده