

شماره : ۵/۱۴۰۳/۲۱۵۶۸
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۴ / ۰۴
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی کانال انتقال آب روستای کبودکمر شهرستان زرندیه ، به مترآژ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۶ لغایت ۱۴۰۳/۴/۱۰ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی کانال انتقال آب روستای کبودکمر شهرستان زرندیه	۴'۰۲۴'۸۸۱'۱۸۴	طبق شرح پیوست	شهرستان زرندیه	آب - ابنيه	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۷۳

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهرور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدي و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۲ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir
پست الکترونیک : sazman@jkm.ir
نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کمرتهی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶
ممنوع تهی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰
نبر : ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد اولیه احداث کانال بتنی روستای کبودکمر شهرستان زرنندیه براساس فهرست بهای رشته ایاری وزهکشی سال ۱۴۰۳

طول بتن ریزی ۳۵۰
۱۵۲ تن آهک و سیمان + (۲۰۰ متر مکعب بتن و ماسه* ۳/۱ می شود ۲۶۰) جمع کل ۳۱۴ ۲۰+۲۶+۵۶+۵۶ می شود ۱۷۸/۷۸ متر سطح بتن* ۱۰۰۰ خاکبرداری مکانیکی می شود ۱۷۸۰ کف کانال ۲۰ سانت + ارتفاع ۲۰ سانت شیب جانب ۱:۱ که مقدار آن ۵/۵ سانت است مساحت بتن ۱۸/۱ متر مربع و مساحت شفته ۶۴/۶۴ هر ۵/۵ متر یک متر مکعب بتن می شود ۲۲۰* ۱۰۰ کیلو سیمان اضافی در هر متر مکعب می شود* ۱۰۶ در صد تلف سیمان ۱۲۲۰ متر طول* ۶۴/۶ مساحت شفته می شود ۷۶۸۰ ۳/۱۹* ۱۰ می شود ۵/۷* ۴۰۰ تعداد درز انبساط

فصل دوم : عملیات خاکی یا دست				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۰۲۰۱۰۲	پی کنی در زمینهای خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محلهای مربوط.	متر مکعب	۹۶۵,۰۰۰	۱۱۰
۰۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۰۰
۰۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاز سطوح کانالهای شبکه آبیاری (تربینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد.	متر مربع	۱۴۲,۰۰۰	۲۸۰
جمع فصل دوم			۲۷۶,۸۱۰,۰۰۰	
فصل ششم : قالب بندی				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۰۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع	متر مربع	۱,۳۲۴,۰۰۰	۷۰
جمع فصل ششم			۹۲,۶۸۰,۰۰۰	
فصل نهم : بتن درجا				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۰۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	متر مکعب	۱۴,۸۵۹,۰۰۰	۷۱
۰۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده	کیلو گرم	۳,۴۹۰	۱۰,۰۰۰
۰۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.	متر مکعب	۳,۰۸۰,۰۰۰	۷۰
جمع فصل نهم			۱,۳۰۵,۴۸۹,۰۰۰	
فصل چهاردهم : کارهای متفرقه				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه بادی، بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۳۸,۴۰۰	۳۰۰۰۰
جمع فصل چهاردهم			۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	

۱۵۴*۴۵ می شود ۶۹۳۰
۷۶۸*۱۰۰ می شود ۷۷ تن اهک +
۲۲۰*۲۵۰ میشود ۵۵ تن سمان + ۲۲ تن سیمان اضافی
۷۷ تن سیمان + ۷۷ تن اهک می شود ۱۵۴ تن

فصل پانزدهم: حمل و نقل				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن – کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۰
۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب – کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۱۶۰۰
۱۵۰۹۰۴	حمل اهک	تن – کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۷۰۰
	جمع فصل پانزدهم			۹۸,۰۸۰,۰۰۰

خلاصه برآورد اولیه احداث کانال بتنی روستای کبودکمر شهرستان زرنديه

ردیف	فصلها	مبلغ به ریال
۱	فصل دوم : عملیات خاکی با دست	۲۷۶,۸۱۰,۰۰۰
۲	فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین	۰
۳	فصل ششم : قالب بندی	۹۲,۶۸۰,۰۰۰
۴	فصل نهم : بتن درجا	۱,۳۰۵,۴۸۹,۰۰۰
۵	فصل چهاردهم : کارهای متفرقه	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	فصل پانزدهم: حمل و نقل	۹۸,۰۸۰,۰۰۰
	جمع کل فصلها	۲,۹۲۵,۰۵۹,۰۰۰
	اعمال تجهیز کارگاه تا ۵ درصد	۱۴۶,۲۵۲,۹۵۰
	اعمال ضرایب منطقه ای ۱/۰۲ و بالاسری ۱/۳	۳,۸۷۸,۶۲۸,۲۳۴
	جمع کل فصلها با تجهیز کارگاه و ضریب بالاسری	۴,۰۲۴,۸۸۱,۱۸۴

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده