



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی



جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۵/۱۴۰۳/۲۱۵۸۰
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام کانال پیش ساخته باغات روستای عیسی آباد شهرستان کمیجان ، به متراژ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۶ لغایت ۱۴۰۳/۴/۱۰ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
کانال پیش ساخته باغات روستای عیسی آباد شهرستان کمیجان	۳۵۰۳۸۵۶۹۳۵	طبق شرح پیوست	شهرستان کمیجان	آب - ابنیه	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۷۵

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدی و با تایید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارك سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۲ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

مستقر پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره : ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن گرامر : ۳۳۳۳۳۳۳۳

بر آورده کانال پیش ساخته باغات روستای عیسی آباد شهرستان کمبجان

بر آورد کانال پیش ساخته باغات روستای عیسی آباد شهرستان کمیجان									
مقطع کانال		مستطیلی به عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر		طول کانال		۲۴۲ متر		شماره	
فصل اول. عملیات تخریب									
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳									
شماره		شرح		واحد		بهای واحد (ریال)		مقدار	
۰۱۰۱۰۲	پریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ سانتی متر باشد و حمل به خارج از محل عملیات .	اصله	۷۹,۷۰۰	۵۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	بهای کل (ریال)	۰	۰	۰
۰۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتیمتر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۰,۲۰۰	۰	—	بهای کل (ریال)	۰	۰	۰
۰۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد.	اصله	۳۴۸,۰۰۰	۰	—	بهای کل (ریال)	۰	۰	۰
۰۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.	اصله	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	—	بهای کل (ریال)	۰	۰	۰
جمع فصل اول		۳,۹۸۵,۰۰۰		۰		۰		۰	

فصل دوم، عملیات خاکی با دست							
فهرست نهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳							
شرح							
شماره	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)	منبع تقذیه	شیب طولی کانال	شیب جانبی
۰۲۰۵۰۱	متر مکعب	۳۱۸,۵۰۰	۲۹	۹,۳۴۹,۲۴۰			
۰۲۰۵۰۲	متر مکعب	۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۹	۳۷,۹۶۱,۰۰۰			
۰۲۰۶۰۱	متر مکعب	۹۳۶,۰۰۰	۲۹	۲۷,۱۴۴,۰۰۰			
۰۲۰۷۰۲	متر مربع	۱۴۲,۰۰۰	۱۲۱	۱۷,۱۸۲,۰۰۰			
جمع فصل دوم				۹۱,۵۳۶,۲۴۰			

فصل سوم، عملیات خاکی با ماشین							
فهرست نهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳							
شرح							
شماره	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)	منبع تقذیه	شیب طولی کانال	شیب جانبی
۰۳۴۶۰۱	متر مکعب	۳۰۸,۰۰۰	۷۳	۲۲,۳۶۰,۸۰۰			
۰۳۴۹۰۱	متر مکعب	۱۹۶,۰۰۰	۷۳	۱۴,۲۲۹,۶۰۰			
۳۵۰۰۱	متر مکعب	۲۴,۶۰۰	۷۳	۱,۷۸۵,۹۶۰			

۳۵۱۰۱	خاکبر داری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	متر مکعب	۵۳۸,۰۰۰	۸۰	۴۲,۹۶۴,۶۸۰
۳۵۴۰۱	اختلاف دو یا چند نوع مصالح.	متر مکعب	۵۱,۴۰۰	۰	۰
۳۵۷۰۱	نرمیم و تسطیح راه های انحرافی.	کیلومتر-ماه	۳۱,۱۶۷,۰۰۰	۰/۰	۰
جمع فصل سوم					
۸۱,۳۴۱,۰۴۰					

فصل ششم . قالب بندی					
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۶۰۱۰۶	تپه و سایل و قالب بندی جداول به هر ارقاع برای بتن ریزی در جا	متر مربع	۱,۳۲۴,۰۰۰	۷۳	۹۶,۱۲۲,۴۰۰
جمع فصل ششم					
۹۶,۱۲۲,۴۰۰					

فصل هشتم. کار های فولادی					
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۸۰۴۰۸	تپه و نصب کامل در چپه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبیگری به صورت کشویی دستی و در چپه های یکطرفه و یا در چپه های مشابه با یک دست ضد زنگ	کیلوگرم	۴۶۶,۰۰۰	۰	-
جمع فصل هشتم					
-					

فصل نهم. بتن در جا					
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۰۱۰۲	تپه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	متر مکعب	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲۷	۲۶۹,۹۲۶,۸۰۰
۹۰۲۰۱	تپه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش کانالها یا دست (لایینگ)، به هر ضخامت، با عرض تک کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	متر مکعب	۱۴,۸۵۹,۰۰۰	۱۶	۲۳۳,۷۳۲,۰۷۰
۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی انبیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	متر مربع	۲۱۷,۵۰۰	۲۵۰	۵۴,۳۷۵,۰۰۰
۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عبار درج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۷۸۵	۹,۴۲۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	تپه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.	متر مکعب	۴,۰۰۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۹,۶۷۹,۵۸۰
۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۹۱۰۰۲ و ۹۱۰۰۱، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته.	متر مکعب	۵۰۶,۰۰۰	۸۰	۴۰,۴۰۹,۱۶۰
جمع فصل نهم					
۹۲۷,۵۴۲,۶۱۰					

فصل دهم. بتن پیش ساخته					
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳					

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۰۰۳۰۲	تجهیز و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع پیش از ۰.۰۵ و کمتر ۰.۱ متر مربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	متر مکعب	۲۳,۴۳۵,۰۰۰	۴۰	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰
	جمع فصل دهم				۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰

فصل پانزدهم. حمل نقل					
فهرست بهای واحد پایه، رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی-های معمولی	متر مکعب - کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۲۱۸	۶,۷۵۱,۸۰۰
۱۵۰۸۱۹	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست)	متر مکعب - کیلومتر	۱۲۲,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۹۰۲	حمل انواع آهن آلات	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۶۷	۱,۰۶۵,۶۰۰
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۲۶۴۰	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۴۲۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰
	جمع فصل پانزدهم				۳۶۱,۲۵۷,۴۰۰

جدول ۴-۸- خلاصه برآورد هزینه عملیات مرمت و بازسازی کانال			
ردیف	شرح	بهاء کل (ریال)	
۱	فصل ۱. عملیات تخریب	۳,۹۸۵,۰۰۰	
۲	فصل ۲. عملیات خاکی با دست	۹۱,۵۳۶,۲۴۰	
۳	فصل ۳. عملیات خاکی با ماشین	۸۱,۳۴۱,۰۴۰	
۴	فصل ۶. قالب بندی	۹۶,۱۲۲,۴۰۰	
۵	فصل ۸. کارهای فولادی	۰	
۶	فصل ۹. بتن درجا	۹۲۷,۵۴۲,۶۱۰	
۷	فصل ۱۰. بتن پیش ساخته	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	
۸	فصل ۱۵. حمل و نقل	۳۶۱,۲۵۷,۴۰۰	
	جمع کلیه فصول	۲,۴۹۹,۱۸۴,۶۹۰	
	تجهیز و برچیدن کارگاه (۰.۰۵)	۱۲۴,۹۵۹,۲۳۵	
	اعمال ضریب منطقه (۱.۰۴) و ضریب بالاسری (۱.۳)	۳,۳۷۸,۸۹۷,۷۰۱	
	جمع کل هزینه اجرایی	۳,۵۰۳,۸۵۶,۹۳۵	

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده