

شماره : ۵/۱۴۰۳/۱۶۶۰۹
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۱۶
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنات روستاهای کهک (الیکاس) و ترخوران (آکیه و باغ نو) شهرستان تفرش، به مترائز مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ لغایت ۱۴۰۳/۳/۲۰ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنات روستاهای کهک (الیکاس) و ترخوران (آکیه و باغ نو) شهرستان تفرش	۷,۰۶۹,۹۳۹,۹۹۴	طبق شرح پیوست	روستاهای مربوطه	آب - حفاری های زمینی	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۵۹

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهر و امضاء شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی با تأیید مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش می باشد.
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد. و داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز الزامی می باشد.

* نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. *

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۶ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

کد پستی :

ممنوع پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

بر آورد مالی قنات الیکاس روستای کهک شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۳۰ سانتی متر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۵۵,۰۰۰	۴۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۳۵	۲۷۲,۸۶۰,۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۵۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۵۰	۴,۶۷۰,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۸	۸۲,۹۸۴,۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۱	رسوب شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۹,۹۷۱,۰۰۰	۶	۱۱۹,۸۲۶,۰۰۰
۷	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰	۱۱۸,۲۱۰,۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۱/۵	۱۲,۸۵۸,۰۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۳	۲۳,۰۵۶,۸۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۳	۲۱۹,۵۶۱,۰۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۲	۱۰۶,۴۲۲,۰۰۰

۱,۰۱۳,۳۴۷,۸۰۰	جمع
۱,۳۹۶,۳۹۳,۲۶۸	اعمال ضرایب ۱.۳*۱.۰۶
۳۰,۴۰۰,۴۳۴	تجهیز کارگاه
۱,۴۲۶,۷۹۳,۷۰۲	جمع کل

۷,۰۶۹,۹۳۹,۹۹۴	مبلغ کل بر آورد ۳ رشته قنات
---------------	-----------------------------

مروا سماء شرکت کننده

برآورد مالی قنات آکيه روستای ترخوران شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۳۰ سانتی متر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۵۵,۰۰۰	۴۵	۱۱,۴۷۵,۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۷۰	۵۴۵,۷۲۰,۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۱۵۰	۱۴,۰۱۰,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۱۰	۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۱	رسوب شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۹,۹۷۱,۰۰۰	۱۲	۲۳۹,۶۵۲,۰۰۰
۷	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۵	۱۷۷,۳۱۵,۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۱/۵	۱۲,۸۵۸,۰۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۲	۱۵,۳۷۱,۲۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۵	۳۶۵,۹۳۵,۰۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۳	۱۵۹,۶۳۳,۰۰۰
			جمع			۱,۷۷۳,۷۹۹,۲۰۰
			اعمال ضرایب ۱.۳*۱.۰۶			۲,۴۴۴,۲۹۵,۲۹۸
			تجهیز کارگاه			۵۳,۲۱۳,۹۷۶
			جمع کل			۲,۴۹۷,۵۰۹,۲۷۴

مروا سمناء شرکت کننده

برآورد مالی قنات باغ نوروستای ترخوران شهرستان تفرش بر اساس فهرست بهای قنات سال ۱۴۰۳

ردیف	شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۱۰۶۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۳۰ سانتی متر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۵۵,۰۰۰	۴۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۲	۰۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۷,۷۹۶,۰۰۰	۷۵	۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترطول	۸۵۴,۰۰۰	۱۲۰	۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر ۵ سانتیمتر (کسر ۵ سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	مترطول	۹۳,۴۰۰	۱۲۰	۱۱,۲۰۸,۰۰۰
۵	۰۲۰۱۰۴	کف شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۱۵	۱۵۵,۵۹۵,۰۰۰
۶	۰۲۰۱۱۱	رسوب شکنی کوره قنات در زمین های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۹,۹۷۱,۰۰۰	۱۲	۲۳۹,۶۵۲,۰۰۰
۷	۰۲۰۱۱۵	تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	مترمکعب	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۵	۱۷۷,۳۱۵,۰۰۰
۸	۰۴۰۳۰۳	بنایی یا سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۸,۵۷۲,۰۰۰	۱/۵	۱۲,۸۵۸,۰۰۰
۹	۰۶۰۵۰۱	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلیمتر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه ها و کانال ها.	مترمکعب	۷۶,۸۵۶,۰۰۰	۰/۲	۱۵,۳۷۱,۲۰۰
۱۰	۰۶۰۷۰۱	تهیه کول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات.	مترمکعب	۷۳,۱۸۷,۰۰۰	۹	۶۵۸,۶۸۳,۰۰۰
۱۱	۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.	مترمکعب	۵۳,۲۱۱,۰۰۰	۵	۲۶۶,۰۵۵,۰۰۰
			جمع		۲,۲۳۴,۱۱۷,۲۰۰	
			اعمال ضریب ۱.۳*۱.۰۶		۳,۰۷۸,۶۱۳,۵۰۲	
			تجهیز کارگاه		۶۷,۰۲۳,۵۱۶	
			جمع کل		۳,۱۴۵,۶۳۷,۰۱۸	

مروا سماء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده