

شماره : ۵/۱۴۰۴/۳۴۱۴۷  
تاریخ : ۱۴۰۴ / ۰۵ / ۲۹  
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

## آگهی استعلام-۲۱۹

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد **آگهی استعلام عملیات اجرایی کانال بتنی دودهک دلیجان** ، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس [www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir) از تاریخ ۱۴۰۴ / ۵ / ۲۹ لغایت ۱۴۰۴ / ۶ / ۳ انجام خواهد شد . لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

### مشخصات خدمت:

| شرح خدمت                                           | برآورد اولیه (ریال) | مشخصات        | محل اجرا            | رشته و رتبه مرتبط | شماره نیاز                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| آگهی استعلام عملیات اجرایی کانال بتنی دودهک دلیجان | ۲۷,۶۳۱,۶۰۰,۰۰۰      | طبق شرح پیوست | روستای مربوطه زهکشی | آبیاری            | ۱۱۰۴۰۰۰۰۸۵۰۰۰۲۱۹-<br>آبیانه |

### شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگ آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و **مهر و امضاء شده** در سامانه بارگذاری گردد.
  - ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت های آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان قابل پرداخت خواهد بود.
  - ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی **دارای اعتبار** بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد . داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در زمان پرداخت **الزامی** می باشد.
  - ۴- کلیه اسناد و مدارک صرفاً در قالب **یک فایل بارگذاری** گردد و از بارگذاری اسناد و مدارکی که در متن آگهی اشاره ای به آنها نشده است خودداری فرمایید.
- \* نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. \***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۶      تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۴۵۵

پایگاه اطلاع رسانی: [jkm.maj.ir](http://jkm.maj.ir)

پست الکترونیک: [sazman@jkm.ir](mailto:sazman@jkm.ir)

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

منطقه پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره: ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰



وزارت جهاد و کسورزی

سازمان جهاد کسورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۴/۳۴۱۴۷  
تاریخ : ۱۴۰۴ / ۰۵ / ۲۹  
پیوست :

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

مهر و امضاء شرکت کننده

سازمان جهاد کسورزی استان مرکزی

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir  
پست الکترونیک: sazman@jkm.ir  
نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کسورزی

کمرتهی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶  
صندوق پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰  
نبر: ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳

تلفن کویا: ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد اولیه پروژه احداث کانال روستای دودهک - شهرستان دلیجان

پروژه احداث کانال آبیاری روستای دودهک - شهرستان دلیجان

ارقام به ریال

فهرست بهاء ۱۴۰۴

صورت وضعیت مالی

| ردیف                               | شماره  | شرح                                                                                                                                                                                                                           | واحد              | بهای واحد (ریال) | مقدار  | بهای کل (ریال) |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|
| ۱                                  | ۰۱۰۱۰۲ | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله              | ۱۰۹۰۰۰           | ۱۰۰    | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰     |
| ۲                                  | ۰۱۰۱۱۱ | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).                                                  | اصله              | ۹۴۷۰۰            | ۶۰     | ۵,۶۸۲,۰۰۰      |
| ۳                                  | ۰۱۰۱۱۲ | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد                                                                                                                   | اصله              | ۴۷۰۰۰۰           | ۴۰     | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰     |
| ۴                                  | ۰۲۰۱۰۱ | لجن برداری درپیهل، حمل یا زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.                                                                                                                                   | مترمکعب           | ۱,۸۲۶,۰۰۰        | ۷۰۰    | ۱,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰  |
| ۵                                  | ۰۲۰۱۰۲ | پی کنی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.                                                                                                                                          | مترمکعب           | ۱,۳۰۴,۰۰۰        | ۷۰۰    | ۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰    |
| ۶                                  | ۲۰۵۰۱  | ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی توله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.                                                                       | مترمکعب           | ۴۳۶,۵۰۰          | ۳۵۰    | ۱۵۲,۷۷۵,۰۰۰    |
| ۷                                  | ۲۰۵۰۲  | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.                                                                       | مترمکعب           | ۱,۷۹۲,۰۰۰        | ۱۴۸۱/۲ | ۲,۶۵۴,۳۱۰,۴۰۰  |
| ۸                                  | ۲۰۶۰۱  | اضافه بها به ردیفهای ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود)                                                                                                                 | مترمکعب           | ۱,۲۷۸,۰۰۰        | ۲۹۱/۲  | ۳۷۲,۱۵۳,۶۰۰    |
| ۹                                  | ۲۰۷۰۲  | تسطیح و رگلاژ سطوح کانالهای شبکه آبیاری (تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد                                                                                                                   | مترمربع           | ۱۹۴,۵۰۰          | ۱۱۲۰   | ۲۱۷,۸۴۰,۰۰۰    |
| ۱۰                                 | ۳۴۲۰۱  | لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت                                                                                                                                      | مترمکعب           | ۴۹۶,۰۰۰          | ۲۰۰    | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰     |
| ۱۱                                 | ۳۴۳۰۱  | برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن                                                                                                                    | مترمکعب           | ۸۲,۴۰۰           | ۶۳۰    | ۵۱,۹۱۲,۰۰۰     |
| ۱۲                                 | ۳۴۳۰۲  | پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر                                                                                                                                                               | مترمربع           | ۴۶,۰۰۰           | ۶۳۰    | ۲۸,۹۸۰,۰۰۰     |
| ۱۳                                 | ۳۴۴۰۱  | خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن                                                                                                                                 | مترمکعب           | ۲۲۲,۵۰۰          | ۹۸۰    | ۲۱۸,۰۵۰,۰۰۰    |
| ۱۴                                 | ۳۴۶۰۱  | کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.                                                                              | مترمکعب           | ۴۰۵,۰۰۰          | ۱۰۵۰   | ۴۲۵,۲۵۰,۰۰۰    |
| ۱۵                                 | ۳۴۹۰۱  | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار) (خاکریزی جهت بستر کانال).                                                                                                                   | مترمکعب           | ۲۵۶,۵۰۰          | ۷۸۴    | ۲۰۱,۰۹۶,۰۰۰    |
| ۱۶                                 | ۳۵۰۰۱  | پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت                                                                                                                  | مترمکعب           | ۳۲,۲۰۰           | ۹۸۰    | ۳۱,۵۵۶,۰۰۰     |
| ۱۷                                 | ۳۵۱۰۱  | خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی                                                                                                                     | مترمکعب           | ۷۰۶,۵۰۰          | ۶۱۶    | ۴۳۵,۲۰۴,۰۰۰    |
| ۱۸                                 | ۶۰۱۰۶  | تهیه وسایل و قالب بندی جدول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا                                                                                                                                                                   | مترمربع           | ۱,۶۸۲,۰۰۰        | ۱۴۰    | ۲۳۵,۴۸۰,۰۰۰    |
| ۱۹                                 | ۹۰۲۰۱  | تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانال ها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی متر.                                                                                        | مترمکعب           | ۲۰,۹۸۵,۰۰۰       | ۲۲۴    | ۴,۷۰۰,۶۴۰,۰۰۰  |
| ۲۰                                 | ۹۰۳۰۷  | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.                                                                                                                                   | مترمربع           | ۲۹۱,۰۰۰          | ۲۲۴۰   | ۶۵۱,۸۴۰,۰۰۰    |
| ۲۱                                 | ۹۰۶۰۱  | اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتنها به جای سیمان نوع ۱                                                                                                                                                        | کیلوگرم           | ۱                | ۲۲۴    |                |
| ۲۲                                 | ۹۰۶۰۳  | اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.                                                                                                            | کیلوگرم           | ۲۰,۱۰۰           | ۱۱۲۰۰  | ۲,۲۵,۱۲۰,۰۰۰   |
| ۲۳                                 | ۹۱۰۰۲  | تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در                                                                                                                                 | مترمکعب           | ۵,۴۷۸,۰۰۰        | ۷۱۴    | ۳,۹۱۱,۲۹۲,۰۰۰  |
| ۲۴                                 | ۹۱۱۰۱  | اضافه بها به ردیف ۹۱۰۰۱ و ۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته                                                                                                                                              | مترمکعب           | ۷۱۴,۰۰۰          | ۷۱۴    | ۵۰۹,۷۹۶,۰۰۰    |
| ۲۵                                 | ۱۴۰۱۰۲ | تهیه مصالح و پر کردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.                                                                                                                                                              | دسیمترمکعب        | ۱۳۹,۵۰۰          | ۳۲۰۰   | ۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰    |
| ۲۶                                 | ۱۵۰۸۰۳ | حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزهای معمولی                                                                                                                                                                              | مترمکعب - کیلومتر | ۴۰,۶۰۰           | ۱۲۲۵   | ۴۹,۷۳۵,۰۰۰     |
| ۲۷                                 | ۱۵۰۸۱۲ | حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن                                                                                                                                                                  | مترمکعب - کیلومتر | ۵۲,۸۰۰           | ۲۸۰۰۰  | ۱,۴۷۸,۴۰۰,۰۰۰  |
| ۲۸                                 | ۱۵۰۸۲۲ | حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف                                                                                                                                                                               | مترمکعب - کیلومتر | ۴۰,۶۰۰           | ۶۷۲۰   | ۲۷۲,۸۳۲,۰۰۰    |
| ۲۹                                 | ۱۵۰۹۰۳ | حمل سیمان                                                                                                                                                                                                                     | تن - کیلومتر      | ۲۱,۴۰۰           | ۸۷۳۶   | ۱۸۶,۹۵۰,۴۰۰    |
| ۳۰                                 | ۱۵۰۹۰۴ | حمل آهک                                                                                                                                                                                                                       | تن - کیلومتر      | ۲۱,۴۰۰           | ۱۳۹۲۳  | ۲۹۷,۹۵۲,۲۰۰    |
| جمع کل آیتمها - ردیف               |        |                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰,۰۸۱,۱۴۶,۸۲۴    |                  |        |                |
| جمع کل آیتمها با احتساب ضرایب ردیف |        |                                                                                                                                                                                                                               | ۲۶,۶۲۷,۶۰۰,۶۸۹    |                  |        |                |
| تجهیزی کارگاه - ریال               |        |                                                                                                                                                                                                                               | ۱,۰۰۴,۰۵۷,۳۴۱     |                  |        |                |
| کسر از تجهیز کارگاه - ریال         |        |                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸,۰۳۰            |                  |        |                |
| جمع کل برآورد - ریال               |        |                                                                                                                                                                                                                               | ۲۷,۶۳۱,۶۰۰,۰۰۰    |                  |        |                |

مهر و امضاء شرکت کننده

## برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

| شرح خدمت / کالا | مشخصات         | محل اجرا      | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|
|                 | طبق فایل پیوست | شهرستان ..... |                         |

مبلغ کل پیشنهادی به حروف : .....

نام شرکت / پیمانکار : .....

نام : ..... نام خانوادگی : .....

شماره تلفن / همراه : .....

مهر و امضاء شرکت کننده