

شماره : ۵/۱۴۰۴/۱۶۹۴۴
تاریخ : ۱۴۰۴ / ۰۳ / ۱۵
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام-۱۰۹

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد آگهی استعلام عملیات اجرایی احداث و بهسازی جاده بین مزارع میلاجرد-نهر پشته کمیجان، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۴ / ۳ / ۱۷ لغایت ۱۴۰۴ / ۳ / ۲۰ انجام خواهد شد . لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات و روستاها	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
آگهی استعلام عملیات اجرایی احداث و بهسازی جاده بین مزارع میلاجرد-نهر پشته کمیجان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق شرح پیوست	روستا های مربوطه	آبیاری و زهکشی - ابنیه	۱۱۰۴۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۱۰۹

شرایط و ضوابط:

- برگ پیشنهاد قیمت، برگ آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهر و امضاء شده در سامانه بارگذاری گردد.
- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت های آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان قابل پرداخت خواهد بود.
- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد . داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در زمان پرداخت الزامی می باشد.
- حتی الامکان کلیه اسناد و مدارک در قالب **یک فایل بارگذاری** گردد و از بارگذاری اسناد و مدارکی که در متن آگهی اشاره ای به آنها نشده است خودداری فرمایید.

*** نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. ***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۶ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

کد پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

ممنوع پستی :

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

شهرستان کمیجان	برآورد جاده بین مزارع میلاجرد- نهرپشته براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴
بهاء کل (ریال)	شرح
-	فصل ۱. عملیات تخریب
۴۹,۴۳۶,۰۰۰	فصل ۲. عملیات خاکی با دست
۳۶۹,۵۰۵,۵۰۰	فصل ۳. عملیات خاکی با ماشین
-	فصل ۴. حفاری تونل
-	فصل ۵. حفاری ، شمع کوبی و سپر کوبی
۹۴,۵۳۳,۰۰۰	فصل ۶. عملیات بنایی با سنگ
-	فصل ۷. اندود و بند کشی
-	فصل ۸. قالب بندی
-	فصل ۹. کارهای فولادی با میلگرد
-	فصل ۱۰. کارهای فولادی سنگین
-	فصل ۱۱. کارهای فولادی سبک
-	فصل ۱۲. بتن درجا
-	فصل ۱۳. بتن پیش ساخته
۲۶۸,۱۱۰,۰۰۰	فصل ۱۴. اساس و زیر اساس و بالادست
-	فصل ۱۵. آسفالت
-	فصل ۱۶. عایقکاری
-	فصل ۱۷. تاسیسات (پل ها و تونل ها و ...)
-	فصل ۱۸. ساختمان ، تجهیزات ایمنی
-	فصل ۱۹. متفرقه
۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰	فصل ۲۰. حمل و نقل
-	فصل ۲۱. کارهای دستمزدی
۸۸۵,۱۵۹,۵۰۰	جمع کلیه فصل ها
۴۳,۵۶۷,۲۷۰	پیوست ۴. تجهیز و برچیدن کارگاه (۰.۰۵)
۱,۱۵۰,۷۰۷,۳۵۰	هزینه های بالا سری (۱.۳۰)
۹۲۰,۵۶۵,۸۸۰	ضریب منطقه ای (۱.۰۴)
۶۹۰,۷۰۵	کسر از تجهیز کارگاه -ریال (جهت گرد نمودن عدد)
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برآورد کل هزینه اجرایی (ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برآورد هزینه اجرایی به ازای هر کیلومتر (ریال)

طبق برآورد فوق، طول مسیر پیشنهادی جهت اجرا با مبلغ 3000 میلیون ریال 0.3 کیلومتر (300 متر) می باشد

مهر و امضاء شرکت کننده

دستورالعمل تجهیزوبرچیدن کارگاه		
فهرست بهای واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴		
۴۲۰۱-۱	تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان، افراد متخصص، بیمانکار	مقطوع
۴۲۰۱-۲	تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران، بیمانکار	مقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۱-۳	تأمین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار بیمانکار	مقطوع
۴۲۰۲-۱	تأمین کمک هزینه های تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	مقطوع ۳,۵۶۷,۳۷۰
۴۲۰۲-۲	تأمین ایاب و کار، کفش و کلاه حفاظتی، کارگران	مقطوع
۴۲۰۳-۱	تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما مهندس مشاور و آژ مایشگاه	مقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳-۲	تأمین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آژ مایشگاه	مقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳-۳	تأمین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آژ مایشگاه	مقطوع ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۴-۱	تأمین ساختمانهای پشتیبانی به انضمام هزینه تجهیز ایاب های سرپوشیده، آژ مایشگاه بیمانکار و عوارض مشابه	مقطوع
۴۲۰۴-۲	تأمین و تجهیز ایاب مواد منفجره.	مقطوع
۴۲۰۴-۳	تأمین و تجهیز ساختمانهای عمومی.	مقطوع
۴۲۰۴-۴	محوطه سازی.	مقطوع
۴۲۰۵-۱	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.	مقطوع
۴۲۰۶-۱	تأمین آب کارگاه شبکه آب رسانی، داخل کارگاه	مقطوع
۴۲۰۶-۲	تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی، داخل کارگاه	مقطوع
۴۲۰۶-۳	تأمین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه	مقطوع
۴۲۰۶-۴	تأمین سیستمهای گاز رسانی در داخل کارگاه	مقطوع
۴۲۰۶-۵	تأمین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۷-۱	تأمین راه دسترسی.	مقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۷-۲	تأمین راههای سرویس.	مقطوع
۴۲۰۷-۳	تأمین راههای ارتباطی.	مقطوع
۴۲۰۸-۱	تأمین ایاب و دهب کارگاه.	مقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۹-۱	تأمین بی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژئو انور ها مانند آنها	مقطوع
۴۲۰۹-۲	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، با تأمین آنها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح	مقطوع
۴۲۰۹-۳	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه برعکس	مقطوع
۴۲۱۰-۱	تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما سازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نما سازی بیش از ۳.۵ متر باشد	مقطوع
۴۲۱۰-۲	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دیمونتاژ ماشین آلات و لوازم حفاری، محل شمع و بارت به کارگاه برعکس	مقطوع
۴۲۱۰-۳	دیمونتاژ، جابجایی، مونتاژ و استقرار و سایل و ماشین آلات حفاری، محل شمع و بار تاز یک محل به محل دیگر در کارگاه	مقطوع
۴۲۱۰-۴	بارگیری، حمل و بار اندازی و سایل و ماشین آلات شمع کوپی و سیر کوپی به کارگاه برعکس	مقطوع
۴۲۱۰-۵	تهیه لوازم و مصالح و کف سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش ساخته یاها	مقطوع
۴۲۱۰-۶	بارگیری، حمل و بار اندازی و سایل و قطعات تیر عرشه فلزی پون لاسمان به کارگاه برعکس	مقطوع
۴۲۱۰-۷	جابجایی و استقرار و سایل نصب تیرهای بتنی پیش ساخته از محل هر پل به - محل پل دیگر	مقطوع
۴۲۱۱-۱	تأمین علامه و سایل ایمنی برای اطراف کانالها و گودهای که در مسیر عبور عابرین و یا وسایل نقلیه قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع آب	مقطوع
۴۲۱۱-۲	تأمین وسایل لازم برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی کانالها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب	مقطوع
۴۲۱۱-۳	تأمین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات عبور از مسیر موجود قطع می شود در کارهای رشته شبکه توزیع آب	مقطوع
۴۲۱۲-۱	حفظ یا احراز وقت نهرهای زراعی، موجود در محدوده کارگاه	مقطوع
۴۲۱۳-۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع
۴۲۱۳-۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع
	جمع فصل	۴۳,۵۶۷,۳۷۰

مهر و امضاء شرکت کننده

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین					
فهرست بهای واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۵۰۱	رگلاژ و پروفیل کردن سطح شیروانی ترانشه ها و کف ترانشه های موجود .	متر مربع	۴۵,۱۰۰	۵۰	۲,۲۵۵,۰۰۰
۰۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق ۱۵ سانتی متر.	متر مربع	۶,۶۸۰	۳۰	۲۰۰,۴۰۰
۰۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن .	مترمکعب	۸۲,۴۰۰	۱۵۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰
۰۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	متر مربع	۴۶,۰۰۰	۲۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۰۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن .	متر مکعب	۲۲۲,۵۰۰	۴۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۴۵۰۱	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن .	متر مکعب	۱,۱۶۱,۰۰۰	۶۰	۶۹,۶۶۰,۰۰۰
۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک ، سنگ و لجن) و یا خاک های توده شده تخلیه آن (صرفا برای یک بار) .	متر مکعب	۲۵۶,۵۰۰	۴۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۰۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گوبرداری، که در محل های تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت .	متر مکعب	۳۲,۲۰۰	۱۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
۰۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و بار اندازی.	متر مکعب	۷۰۶,۵۰۰	۲۵	۱۷,۶۶۲,۵۰۰
۰۳۵۲۰۱	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر.	مترمربع	۲۱,۶۰۰	۱۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۰۳۵۲۰۲	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر.	مترمربع	۳۸,۲۰۰	۵۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
۰۳۵۳۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تئوئان، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر ضخامت مطابق مشخصات .	متر مکعب	۳۴۷,۰۰۰	۲۰۰	۶۹,۴۰۰,۰۰۰
۰۳۵۳۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق مشخصات .	متر مکعب	۴۴۳,۵۰۰	۹۰	۳۹,۹۱۵,۰۰۰
۰۳۵۴۰۱	اختلاط دو یا چند نوع مصالح .	مترمکعب	۶۷,۳۰۰	۲۲	۱,۴۸۰,۶۰۰
۰۳۵۷۰۱	ترمیم و تسطیح راه های انحرافی.	کیلومتر- ماه	۴۰,۸۲۲,۰۰۰	۱	۴۰,۸۲۲,۰۰۰
جمع فصل سوم					۳۶۹,۵۰۵,۵۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

فصل ششم . بنایی با سنگ لاشه					
فهرست بهای واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۱	سنگ ریزی پشت دیوارها و پلها (درناژ) با قلوه سنگ یا سنگ لاشه .	متر مکعب	۱,۶۶۷,۰۰۰	۱۹	۳۱,۶۷۳,۰۰۰
۰۶۰۲۰۲	بنایی با سنگ با ملات ۱:۴ در پی .	متر مکعب	۱۲,۵۷۲,۰۰۰	۵	۶۲,۸۶۰,۰۰۰
جمع فصل ششم					۹۴,۵۳۳,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

فصل بیستم. حمل نقل

فهرست بهای واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۰۵۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی	مترمکعب ب-	۴۰,۶۰۰	۷۵۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۰۲۰۰۵۰۳	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب ب-	۴۰,۶۰۰	۵۵۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰
۰۲۰۰۵۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب ب-	۸۱,۳۰۰	۴۵۰	۳۶,۵۸۵,۰۰۰
۰۲۰۰۵۱۳	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب ب-	۴۰,۶۰۰	۳۵۰	۱۴,۲۱۰,۰۰۰
جمع فصل					۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

فصل چهاردهم - زیر اساس، اساس و بالاست

فهرست بهای واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۴۰۱۰۱	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی متر باشد.	متر مکعب	۱,۲۲۹,۰۰۰	۴۰	۴۹,۱۶۰,۰۰۰
۰۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی متر باشد.	متر مکعب	۱,۲۵۸,۰۰۰	۳۰	۳۷,۷۴۰,۰۰۰
۰۱۴۰۲۰۲	تهیه مصالح زیر بالاست، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی.	متر مکعب	۲,۷۱۱,۰۰۰	۲۰	۵۴,۲۲۰,۰۰۰
۰۱۴۰۴۰۱	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف،	متر مکعب	۲,۰۱۷,۰۰۰	۳۵	۷۰,۵۹۵,۰۰۰
۰۱۴۰۷۰۱	پخش، آبی پاشی، شطیج و تولید شن و ماسه در محل، به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به	متر مکعب	۶۱۹,۰۰۰	۲۵	۱۵,۴۷۵,۰۰۰
۰۱۴۰۷۰۲	پخش، آبی پاشی، شطیج و تولید شن و ماسه در محل، به ضخامت بیشتر از ۱۵ سانتی متر با حداقل ۱۰۰ درصد	متر مکعب	۵۴۰,۰۰۰	۳۸	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۰۱۴۰۷۰۶	پخش، آبی پاشی، شطیج و تولید شن و ماسه در محل، به ضخامت تا ۱۵ سانتی متر با حداقل تراکم ۹۸ درصد به	متر مکعب	۶۸۰,۰۰۰	۳۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۰۱۴۰۸۰۱	اضافه بها به ردیف های ۱۴۰۷۰۱ تا ۱۴۰۷۰۴، بابت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی های به عرض تا ۲ متر.	متر مکعب	۱۹۲,۵۰۰	۸۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
جمع فصل چهاردهم					۲۶۸,۱۱۰,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

فصل دوم . عملیات خاکی با دست					
فهرست بهای واحد پایه رشته راه سال ۱۴۰۴					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۱	خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین های غیرسنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۴۵۴,۰۰۰	۳۴	۴۹,۴۳۶,۰۰۰
جمع فصل دوم					۴۹,۴۳۶,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده