

شماره : ۵/۱۴۰۴/۱۶۰۹۸
تاریخ : ۱۴۰۴ / ۰۳ / ۱۱
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام-۸۰

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد **آگهی استعلام عملیات اجرایی کانال بتنی جوجین سیف آباد ساوه** ، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۴ / ۳ / ۱۱ لغایت ۱۴۰۴ / ۳ / ۱۷ انجام خواهد شد . لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
آگهی استعلام عملیات اجرایی کانال بتنی جوجین سیف آباد ساوه	۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	طبق شرح پیوست	روستای مربوطه	آبیاری زهکشی - ابینه	۱۱۰۴۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۸۰

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگ آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و **مهر و امضاء شده** در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت های آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان ساوه قابل پرداخت خواهد بود.
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی **دارای اعتبار** بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد . داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در زمان پرداخت **الزامی** می باشد.
- ۴- کلیه اسناد و مدارک صرفاً در قالب **یک فایل بارگذاری** گردد و از بارگذاری اسناد و مدارکی که در متن آگهی اشاره ای به آنها نشده است خودداری فرمایید.

*** نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. ***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۶ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

مهر و امضاء شرکت کننده

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

پگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

صندوق پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد مالی عملیات اجرایی احداث کانال بتنی درجه ۳ و ۴ جوجین روستای سیف آباد (فهرست ۱۴۰۴) - شهرستان ساوه							ارقام: ریال
۱	۱۰۱۰۱	بوته کنی در زمین‌های پوشیده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات	مترمربع	۲,۸۹۰	۰	۰	
۲	۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۹,۷۰۰	۰	۰	
۳	۰۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد	اصله	۷۰,۲۰۰	۰	۰	
۴	۰۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد	اصله	۳۴۸,۰۰۰	۰	۰	
۵	۰۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی متر باشد	اصله	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
۶	۰۲۰۱۰۱	لجن برداری در بیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.	مترمکعب	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۱۶	۲۱۱,۰۸۵,۶۰۰	
۷	۰۲۰۱۰۲	پی کنی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳۴۷	۴۵۲,۲۲۷,۲۰۰	
۸	۰۲۰۱۰۴	پی کنی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	۳,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	
۹	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۴۳۶,۵۰۰	۵۰۰	۲۱۸,۲۵۰,۰۰۰	
۱۰	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱,۷۹۲,۰۰۰	۷۵۱	۱,۳۴۵,۶۱۲,۸۰۰	
۱۱	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲ و ۲۰۵۰۱ برای ۵۰ متر حمل اضافی یا وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود	مترمکعب	۱,۳۷۸,۰۰۰	۴۴۳	۵۶۶,۱۵۴,۰۰۰	
۱۲	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانال‌های شبکه آبیاری (تریمنگ) رواداری طبق مشخصات ، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد	مترمربع	۱۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	
۱۳	۳۴۲۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت	مترمکعب	۴۹۶,۰۰۰	۱۸۰	۸۹,۲۸۰,۰۰۰	
۱۴	۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۸۲,۴۰۰	۶۷۵	۵۵,۶۲۰,۰۰۰	
۱۵	۳۴۳۰۲	پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر	مترمربع	۴۶,۰۰۰	۰	۰	
۱۶	۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۲۲۲,۵۰۰	۲,۳۱۲	۵۱۴,۴۲۰,۰۰۰	
۱۷	۳۴۴۰۲	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۳۲۴,۵۰۰	۰	۰	
۱۸	۳۴۶۰۱	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۴۰۵,۰۰۰	۱,۷۳۴	۷۰۲,۲۷۰,۰۰۰	
۱۹	۳۴۸۰۱	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری) ، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز نقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن	مترمکعب	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	
۲۰	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و تخلیه آن (صرفاً برای یک بار) (خاکریزی جهت بستر کانال).	مترمکعب	۲۵۶,۵۰۰	۲,۳۱۲	۵۹۳,۰۲۸,۰۰۰	
۲۱	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری ، پی کنی ، کانال کنی و گودبرداری که در محل‌های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت	مترمکعب	۳۲,۲۰۰	۱,۱۵۶	۳۷,۲۲۳,۲۰۰	
۲۲	۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی ، بارگیری ، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی	مترمکعب	۷۰۶,۵۰۰	۵۷۸	۴۰۸,۳۵۷,۰۰۰	
۲۳	۳۵۲۰۱	تسطیح، آبیاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر روش، تا عمق	مترمکعب	۲۱,۶۰۰	۰	۰	
۲۴	۳۵۳۰۱	پخش ، آب پاشی ، تسطیح ، بروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان ، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات	مترمکعب	۲۱۱,۵۰۰	۰	۰	
۲۵	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا	مترمربع	۱,۶۸۲,۰۰۰	۲۰۰	۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	
۲۶	۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۳۷۳,۰۰۰	۲۵۰	۹۳,۲۵۰,۰۰۰	
۲۷	۷۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای میلگرد گذاری در صورتیکه وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی کمتر از ۶۰۰ کیلوگرم باشد.	کیلوگرم	۲۸,۶۰۰	۲۵۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	
۲۸	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل درجه‌های ساده فلزی برای حوضچه‌های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی ، درجه‌های یکطرفه و یا درجه‌های مشابه ، با یک دست رنگ ضدزنگ	کیلوگرم	۵۹۰,۵۰۰	۰	۰	
۲۹	۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه‌ای ، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	مترمکعب	۱۸,۷۳۶,۰۰۰	۵	۹۳,۶۸۰,۰۰۰	
۳۰	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانال‌ها با دست (لاینینگ) ، به هر ضخامت ، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی متر	مترمکعب	۲۰,۹۸۵,۰۰۰	۱۹۳	۴,۰۵۰,۱۰۵,۰۰۰	
۳۱	۹۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۷۳۲,۰۰۰	۰	۰	
۳۲	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۲۹۱,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵۶۱,۶۳۰,۰۰۰	

مهر و امضاء شرکت کننده

برآورد مالی عملیات اجرایی احداث کانال بتنی درجه ۳ و ۴ جوجین روستای سیف آباد (فهرست ۱۴۰۴) - شهرستان ساوه							ارقام:ریال
۳۳	۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتنها به جای سیمان نوع ۱	کیلوگرم	۱	۲,۸۹۵	۲,۸۹۵	
۳۴	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۲۰,۱۰۰	۷۷۲	۱۵,۵۱۷,۲۰۰	
۳۵	۹۰۷۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی ، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی ، کمتر از ۴ مترمکعب باشد	مترمکعب	۲,۷۹۳,۰۰۰	۱۰	۲۷,۹۳۰,۰۰۰	
۳۶	۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلو گرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷	۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته	مترمکعب	۴,۰۰۳,۰۰۰	.	.	
۳۸	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیف ۹۱۰۰۱ و ۹۱۰۰۲ ، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته	مترمکعب	۷۱۴,۰۰۰	۶۰۰	۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	
۳۹	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسیمترمکعب	۱۳۹,۵۰۰	۲,۵۴۸	۳۵۵,۳۹۰,۲۰۰	
۴۰	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری ، کانال کتی ، گودبرداری و پی کتی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	مترمکعب – کیلومتر	۴۰,۶۰۰	۳,۴۶۸	۱۴۰,۸۰۰,۸۰۰	
۴۱	۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	مترمکعب – کیلومتر	۸۱,۳۰۰	۲,۱۲۳	۱۷۲,۵۹۹,۹۰۰	
۴۲	۱۵۰۸۲۲	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف	مترمکعب – کیلومتر	۴۰,۶۰۰	۶,۱۹۷	۲۵۱,۶۰۷,۵۳۸	
۴۳	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن – کیلومتر	۲۱,۴۰۰	۴,۹۷۹	۱۰۶,۵۵۹,۱۶۰	
۴۴	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن – کیلومتر	۲۱,۴۰۰	۱۳,۱۳۶	۲۸۱,۰۹۹,۷۰۰	
جمع کل- ریال							۱۴,۸۶۶,۱۵۰,۱۹۳
جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳) ومنطقه ای (۱/۰۲)							۱۹,۷۱۲,۵۱۵,۱۵۶
تجهیز کارگاه ۵ درصد							۷۴۳,۳۰۷,۵۱۰
کسراز تجهیز کارگاه							۸۲۲,۶۶۶
جمع با محاسبه تجهیز کارگاه (جمع کل برآورد)-ریال							۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده