



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۴/۱۶۱۰۴
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
پیوست :

آگهی استعلام-۸۱

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد **آگهی استعلام عملیات اجرایی کانال بتنی بند چای ساوه** ، به مترائز مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۴ / ۳ / ۱۱ لغایت ۱۴۰۴ / ۳ / ۱۷ انجام خواهد شد . لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
آگهی استعلام عملیات اجرایی کانال بتنی بند چای ساوه	۲۰,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	طبق شرح پیوست	روستای مربوطه	آبیاری زهکشی - آبیانه	۱۱۰۴۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۸۱

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگ آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و **مهر و امضاء شده** در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت های آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان ساوه قابل پرداخت خواهد بود.
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی **دارای اعتبار** بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد . داشتن گواهی اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در زمان پرداخت **الزامی** می باشد.
- ۴- کلیه اسناد و مدارک صرفاً در قالب **یک فایل بارگذاری** گردد و از بارگذاری اسناد و مدارکی که در متن آگهی اشاره ای به آنها نشده است خودداری فرمایید.

* نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. *

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۷۵۶ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir
پست الکترونیک : sazman@jkm.ir
نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶
ممنوع پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰
نم : ۳۳۱۳۹۱۰۴-۳۳۱۳۳۳۹۳
تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

برآورد اولیه کانال زیر شبکه درجه ۳ و ۴ روستای بندچای						
پروژه احداث کانال آبیاری زیر شبکه درجه ۳ و ۴ روستای بندچای - شهرستان ساوه-۱۴۰۴						
فهرست بهاء ۱۴۰۴-آبیاری و زهکشی						
صورت وضعیت مالی						
ردی ف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۱۰۱۰۱	بونه کتی در زمین های پوشیده از بونه و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات	مترمربع	۲,۸۹۰	۰	۰
۲	۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات	اصله	۷۹,۷۰۰	۰	۰
۳	۱۰۱۱۱	بر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۷۰,۲۰۰	۰	۰
۴	۱۰۱۱۲	بر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد	اصله	۳۴۸,۰۰۰	۰	۰
۵	۱۰۱۱۳	بر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد	اصله	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲	۲۰۱۰۱	لجن برداری درهچه، حمل با زئیه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها	مترمکعب	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۲	۵۸,۴۳۲,۰۰۰
۳	۲۰۱۰۲	پی کتی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۹۲	۲۵۰,۳۶۸,۰۰۰
۸	۲۰۱۰۴	پی کتی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به کنارمحلهای مربوط.	مترمکعب	۳,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰
۴	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار آبپنه فنی هیدرولیکی و روی توله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم	مترمکعب	۴۴۶,۵۰۰	۶۰۰	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰
۲	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱,۹۹۲,۰۰۰	۸۴۲	۱,۵۰۸,۵۰۵,۶۰۰
۵	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب	۱,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۶	۶۲۱,۱۰۸,۰۰۰
۷	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانال های شبکه آبیاری (ترمیمگ) با رواداری طبق مشخصات ، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد	مترمربع	۱۹۴,۵۰۰	۱,۹۲۰	۳۷۲,۴۴۰,۰۰۰
۸	۳۴۲۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت	مترمکعب	۴۹۶,۰۰۰	۹۶	۴۷,۶۱۶,۰۰۰
۹	۳۴۳۰۱	برداشت خاک بایانی یا هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۸۲,۴۰۰	۵۴۰	۴۴,۴۹۶,۰۰۰
۱۰	۳۴۳۰۲	پخش خاکهای بایانی رسمه شده ، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر	مترمربع	۴۶,۰۰۰	۰	۰
۱۱	۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۲۲۲,۵۰۰	۱,۴۴۰	۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۷	۳۴۴۰۲	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۲۲۴,۵۰۰	۰	۰
۱۲	۳۴۶۰۱	کانال کتی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	مترمکعب	۴۰۵,۰۰۰	۷۶۸	۳۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۹	۳۴۸۰۱	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریختن هر نوع زمین (ریزی برداری) ، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز نقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن	مترمکعب	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰
۱۳	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار) (خاکریزی جهت پستر کانال).	مترمکعب	۲۵۶,۵۰۰	۱,۵۳۶	۳۹۳,۹۸۴,۰۰۰
۱۴	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری ، پی کتی ، کانال کتی و کوبیداری که در محل های تعیین شده دپو شده باشند یا هر فعالیت	مترمکعب	۳۲,۲۰۰	۱,۵۳۶	۴۹,۴۵۹,۲۰۰
۱۵	۳۵۱۰۱	خاکبرداری از فرشه در هر نوع جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری ، حمل یک کیلومتر و باراندازی	مترمکعب	۷۰۶,۵۰۰	۹۶۰	۶۷۸,۳۴۰,۰۰۰
۱۶	۳۵۲۰۱	تسطیح، آبپاشی و کوبیدن پستر خاکریزها یا کف تراشه ها و مانند آنها یا تراکم کمتر از ۵۰ درصد به هر روش، تا عمق	مترمکعب	۲۱,۶۰۰	۰	۰
۲۴	۳۵۳۰۱	پخش ، آبپاشی ، تسطیح ، بروفهله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و نوپان ، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر فعالیت مطابق با مشخصات	مترمکعب	۲۱۱,۵۰۰	۰	۰
۱۷	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جدول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا	مترمربع	۱,۶۸۲,۰۰۰	۲۴۰	۴۰۳,۶۸۰,۰۰۰
۱۸	۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح یا سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۳۷۳,۰۰۰	۰	۰
۱۹	۷۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای میلگرد گذاری در صورتیکه وزن میلگرد مصرفی در هر آبنیه فنی هیدرولیکی کمتر از ۶۰۰ کیلوگرم باشد.	کیلوگرم	۲۸,۶۰۰	۰	۰
۲۰	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب گنبل درهچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی ، درهچه های یکطرفه و یا درهچه های مشابه ، یا یک دست رنگ سبزکن	کیلوگرم	۵۹۰,۵۰۰	۸۰۰	۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱	۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه ای، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	مترمکعب	۱۸,۷۲۶,۰۰۰	۱۳	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، برای پوشش کانال ها یا دست (آبپشتگ) ، به هر ضخامت ، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی متر	مترمکعب	۲۰,۹۸۵,۰۰۰	۱۸۶	۳,۹۰۳,۲۱۰,۰۰۰
۲۳	۹۰۳۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۷۲۲,۰۰۰	۰	۰
۲۴	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی آبنیه فنی هیدرولیکی در معرض جویان آب.	مترمربع	۲۹۱,۰۰۰	۱,۸۶۰	۵۴۱,۲۶۰,۰۰۰
۲۵	۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۳ در بتن و یا ملالها به جای سیمان نوع ۱	کیلوگرم	۱	۲,۷۹۰	۲,۷۹۰
۲۶	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به نیاز درج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۲۰,۱۰۰	۷۴۴	۱۴,۹۵۴,۴۰۰
۲۷	۹۰۷۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از آبنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۴ مترمکعب باشد	مترمکعب	۲,۷۹۲,۰۰۰	۱۳	۳۴,۹۱۲,۵۰۰
۲۸	۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلو گرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴,۴۶۰,۰۰۰	۵۷۶	۲,۴۵۲,۷۶۰,۰۰۰
۲۷	۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته	مترمکعب	۴,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰
۲۹	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیف ۹۱۰۰۱ و ۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته	مترمکعب	۷۱۴,۰۰۰	۵۷۶	۴۱۱,۲۶۴,۰۰۰
۳۰	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پر کردن دره های بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسیمترمکعب	۱۳۹,۵۰۰	۲,۴۸۰	۳۴۵,۹۶۰,۰۰۰
۳۱	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری - کانال کتی، کوبیداری و پی کتی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۴۰,۶۰۰	۲,۲۳۲	۹۰,۶۱۹,۲۰۰
۳۲	۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	مترمکعب - کیلومتر	۸۱,۲۰۰	۷,۷۸۶	۶۲۲,۹۹۸,۵۴۸
۳۳	۱۵۰۸۲۲	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف	مترمکعب - کیلومتر	۴۰,۶۰۰	۹,۷۴۵	۳۹۵,۶۲۸,۳۲۴
۳۴	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۲۱,۴۰۰	۵۰,۲۲	۱۰۷,۴۷۰,۸۰۰
۳۵	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۲۱,۴۰۰	۱۱,۲۳۲	۲۴۰,۳۶۴,۸۰۰
جمع آیتنها - ریال						
جمع با احتساب ضرایب بالاسری و منطقه ای						
تجهیز کارگاه						
کسر از تجهیز کارگاه						
جمع کل برآورد -ریال						
۱۵,۲۰۱,۶۷۴,۱۶۲						
۲۰,۱۵۷,۲۱۹,۹۲۹						
۷۶,۰۰۰,۸۳۷,۰۰۸						
۳,۶۲۷						
۲۰,۰۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰						

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده