

تلفن کوا: ۳۳۱۳۱۹۱۹

برآورد قنات عمومی روستاهای قره بنیاد-حسین آباد-ضیاآباد-نهرمیان شهرستان شازند-۱۴۰۱					
شماره آئینم	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۱	ربزش برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.	متر مکعب	۴۵۲۳۰۰۰	۴۰۰	۱,۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات	متر طول	۱۰۵۴۰۰۰	۸۲۰	۸۶۴,۲۸۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۳	اضافه بهای لایروبی کوره	متر طول	۱۸۱۵۰۰	۲۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۶	بغل بری کوره	متر مکعب	۷۰۶۷۰۰۰	۱۵	۱۰۶,۰۰۵,۰۰۰
۰۲۰۱۰۷	اضافه بها به ردیف ۲۰۱۰۴ تا ۲۰۱۰۶ در صورتیکه زمین سنگی باشد	متر مکعب	۱۱۷۶۷۰۰۰	۱۵	۱۷۶,۵۰۵,۰۰۰
۰۲۰۲۰۱	چاه زنی میله در زمین غیر سنگی و بالای سطح آب تا عمق ۲۰ متر	متر مکعب	۶۰۱۹۰۰۰	۲۵	۱۵۰,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۱۰۴	خشکه چینی با سنگ لاشه	متر مکعب	۱۹۱۱۰۰۰	۵	۹,۵۵۵,۰۰۰
۰۶۰۵۰۱	تهیه ؛ حمل و نصب درپوش بتنی مسلح	متر مکعب	۲۲۳۷۷۰۰۰	۱۰	۲۲۳,۷۷۰,۰۰۰
۰۶۰۷۰۱	تهیه گول های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات	متر مکعب	۳۳۶۷۵۰۰۰	۳۰	۱,۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰
۰۶۰۷۰۲	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره ای به انضمام میل گرد، حمل و نصب داخل میله چاه .	متر مکعب	۲۰۱۲۳۰۰۰	۲۵	۵۰۳,۰۷۵,۰۰۰
جمع کل فصل ها					
۴,۸۸۹,۴۱۵,۰۰۰					
تجهیز و برچیدن کارگاه (۳ درصد هزینه اجرای کار)					
۱۴۶,۶۸۲,۴۵۰					
مبلغ کل با احتساب ضریب منطقه ای ۱.۰۶ و ضریب بالاسری ۱.۳					
۶,۷۳۷,۶۱۳,۸۷۰					
مبلغ کل ریال					
۶,۸۸۴,۲۹۶,۳۲۰					

فهرست بهاء رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱

تجهیز کارگاه

ردیف	شرح کار	واحد	مبلغ (ریال)
۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	مقطوع	
۲	تامین کمک هزینه برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	
۳	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	
۴	تامین غذای ناظرین و کارکنان	مقطوع	
۵	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	مقطوع	
	جمع	جمع	۱۴۶,۶۸۲,۴۵۰

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا