



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۱/۸۱۹۴۰
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی کانال آبیاری روستای مسلم آباد- شهرستان ساوه ، به متراژ حدوداً ۷۰۰ متر با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی کانال آبیاری روستای مسلم آباد- شهرستان ساوه	۷'۶۵۸'۲۳۱'۶۹۰	طبق شرح پیوست	شهرستان ساوه	آب - ابنیه	۱۱۰۱۰۰۰۰۸۵۰۰۰۲۰۶

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدی که با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی) امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۱۷ - ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۳۳۱۳۱۰۴۵ - ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰ کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶ پیکه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir
نم : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴ صندوق پستی : sazman@jkm.ir پست الکترونیک : sazman@jkm.ir
تلفن کد : ۳۳۱۳۱۹۱۹ نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

برآورد اولیه کانال آبیاری عمومی روستای مسلم آباد ۷۰۰متر - شهرستان ساوه - سال ۱۴۰۱

ردیف	شماره آیتم	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۱۰۱۰۱	بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.	مترمربع	۱,۱۸۰	۲۸۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰
۲	۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۴۰,۶۰۰	۱۱۰۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰
۳	۰۲۰۱۰۱	لجن برداری درپیهها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.	مترمکعب	۶۷۰,۵۰۰	۳۷۸	۲۵۳,۴۴۹,۰۰۰
۴	۰۲۰۱۰۲	پی کنی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۴۹۷,۵۰۰	۳۷۸	۱۸۸,۰۵۵,۰۰۰
۵	۰۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۱۶۳,۰۰۰	۴۲۰	۶۸,۴۶۰,۰۰۰
۶	۰۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۶۵۸,۰۰۰	۶۳۴/۸	۴۱۷,۶۷۲,۰۸۰
۷	۰۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).	مترمکعب	۴۶۲,۵۰۰	۶۳۴/۸	۲۹۳,۵۷۶,۵۰۰
۸	۰۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژسطوح کانالهای شبکه آبیاری (تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار میگیرد.	مترمربع	۷۲,۷۰۰	۱۲۶۰	۹۱,۶۰۲,۰۰۰
۹	۰۳۴۲۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۰۳,۰۰۰	۲۴۳	۴۹,۳۲۹,۰۰۰
۱۰	۰۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۳۳,۳۰۰	۱۸۹	۶,۲۹۳,۷۰۰
۱۱	۰۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	مترمربع	۱۸,۷۰۰	۲۵۲	۴,۷۱۲,۴۰۰
۱۲	۰۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن. (خاکریزی بستر کانال)	مترمکعب	۹۰,۶۰۰	۸۱۹	۷۴,۲۰۱,۴۰۰
۱۳	۰۳۴۴۰۷	خاکبرداری در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۵۴۹,۵۰۰	۹۰۰	۴۹۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۴	۰۳۴۸۰۱	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن آن	مترمکعب	۱۰۳,۰۰۰	۹۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰

۱۵	۰۳۴۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۱۶۴,۰۰۰	۶۳۰	۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰
۱۶	۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار).	مترمکعب	۱۰۵,۰۰۰	۸۱۹	۸۵,۹۹۵,۰۰۰
۱۷	۰۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۱۳,۲۰۰	۶۳۰	۸,۳۱۶,۰۰۰
۱۸	۰۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	مترمربع	۶۹۵,۰۰۰	۱۴۰	۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	۰۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آگیری به صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۲۸۸,۰۰۰	۴۹۴	۱۴۲,۲۷۲,۰۰۰
۲۰	۰۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۶,۴۷۷,۰۰۰	۱۰	۶۴,۷۷۰,۰۰۰
۲۱	۰۹۰۲۰۲	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف از ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۷,۰۲۸,۰۰۰	۱۶۵/۲	۱,۱۶۱,۰۲۵,۶۰۰
۲۲	۰۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۱۱۱۵۰۰	۱۶۵۲	۱۸۴,۱۹۸,۰۰۰
۲۳	۰۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	کیلوگرم	۴۵۵	۴۹۵۶۰	۲۲,۵۴۹,۸۰۰
۲۴	۰۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیاردرج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۵,۴۸۰	۸۲۶۰	۴۵,۲۶۴,۸۰۰
۲۵	۰۹۰۷۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۴ مترمکعب باشد.	مترمکعب	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۲۶	۰۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۶۰۷,۰۰۰	۵۲۵	۸۴۳,۶۷۵,۰۰۰
۲۷	۰۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲۷۹,۵۰۰	۵۲۵	۱۴۶,۷۳۷,۵۰۰
۲۸	۱۰۰۸۰۷	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.	مترطول	۱,۷۸۸,۰۰۰	۲۰	۳۵,۷۶۰,۰۰۰
۲۹	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۵۷,۱۰۰	۲۲۰۰	۱۲۵,۵۹۲,۵۹۲
۳۰	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی-های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۱۳,۹۰۰	۳۷۸۰	۵۲,۵۴۲,۰۰۰
۳۱	۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	مترمکعب - کیلومتر	۲۷,۷۰۰	۳۶/۳۴	۱,۰۰۶,۷۲۹

۳۳۱,۹۴۰,۸۰۰	۱۲۸۸۶	۱۸,۰۰۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	۱۵۰۸۱۲	۳۲
۳۹,۳۰۱,۰۸۰	۴۹۵۶	۷,۹۳۰	تن - کیلومتر	حمل سیمان	۱۵۰۹۰۳	۳۳
۸۱,۱۸۳,۳۷۵	۱۰۲۳۸	۷,۹۳۰	تن - کیلومتر	حمل آهک	۱۵۰۹۰۴	۳۴

خلاصه کارکرد برآورد اولیه کانال آبیاری عمومی روستای مسلم آباد ۷۰۰ متر - شهرستان ساوه

۴۷,۹۶۴,۰۰۰	فصل اول	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۱
۱,۳۱۲,۸۱۴,۵۸۰	فصل دوم	
۹۱۹,۴۱۷,۵۰۰	فصل سوم	
۹۷,۳۰۰,۰۰۰	فصل ششم	
۱۴۲,۲۷۲,۰۰۰	فصل هشتم	
۲,۴۷۸,۴۸۰,۷۰۰	فصل نهم	
۳۵,۷۶۰,۰۰۰	فصل دهم	
۱۲۵,۵۹۲,۵۹۲	فصل چهاردهم	
۴۰۵,۹۷۳,۹۸۴	فصل پانزدهم	
۵,۵۶۵,۵۷۵,۳۵۶	جمع کل	
۷,۲۳۵,۲۴۷,۹۶۳	جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳)	
۷,۳۷۹,۹۵۲,۹۲۲	جمع کل با اعمال ضریب منطقه ای (۱/۰۲)	
۲۷۸,۲۷۸,۷۶۸	تجهیز کارگاه	
۷,۶۵۸,۲۳۱,۶۹۰	جمع با محاسبه تجهیز کارگاه	

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا