

شماره : ۵/۱۴۰۱/۱۳۷۸۹
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد عملیات اجرایی احداث کانال روستاهای مسلم آباد - رازین شهرستان ساوه ، حدوداً در مجموع ۴۵۰ متر با مشخصات جدول ذیل را، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۲/۲۹ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی احداث کانال روستاهای مسلم آباد - رازین شهرستان ساوه	۲۴۲۶۸۰۷۸۲۷	طبق شرح پیوست	شهرستان ساوه	آب - ابنيه	۱۰۰۱۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۳۹

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهر و امضاء شده در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲- پرداخت به صورت **اسناد خزانه اسلامی**، ((اخزا ۰۰۲ و ۰۰۴)) با سررسید ۱۴۰۳/۱۰/۱ و تأیید مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ساوه و آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان امکان پذیر می باشد .
- ۳- برنده بایستی دارای کد معاملاتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامی باشد .
- ۴- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد بارگذاری گردد .
- ۵- پیشنهاد دهندگان می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه بازدید میدانی داشته باشند.

نقص در ارسال مدارك سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۳۱۳۶۳۱۱-۱۷ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء پیمانکار

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

تلفن: ۳۳۱۳۶۳۱۱-۱۷

نمبر: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا: ۳۳۱۳۱۹۱۹

برآورد زیربنای خسارت دیده از سیل
کانال بتنی نهر عمومی روستای رازین - شهرستان ساهو
موافقت نامه و کد طرح ۱۳۰۶۰۱۲۵۴۶۴
صورت وضعیت مالی

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۱۰۱۰۱	بوته کتی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.	مترمربع	۱,۱۸۰	۲۴۷	۲۹۱,۴۶۰
۲	۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۴۰,۶۰۰	۰	۰
۳	۱۰۱۱۱	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۳۷,۰۰۰	۰	۰
۴	۱۰۱۱۲	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۱۸۳,۵۰۰	۲۰	۳,۶۷۰,۰۰۰
۵	۱۰۱۱۳	پر کردن و گوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.	اصله	۶۰۷,۰۰۰	۰	۰
۶	۱۰۵۰۱	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان.	مترمکعب	۶,۲۷۵,۰۰۰	۰/۳	۱,۸۸۲,۵۰۰
۷	۲۰۱۰۱	لجن برداری در پی ها حمل یا زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها	مترمکعب	۶۷۰,۵۰۰	۴۸/۴۵	۳۲,۴۸۵,۷۲۵
۸	۲۰۱۰۲	پی کتی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۴۹۷,۵۰۰	۱۰۶/۴	۵۲,۹۳۴,۰۰۰
۹	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۱۶۳,۰۰۰	۳۸	۶,۱۹۴,۰۰۰
۱۰	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۶۵۸,۰۰۰	۸۲/۹	۵۴,۵۵۶,۶۲۳
۱۱	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲ و ۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).	مترمربع	۴۶۲,۵۰۰	۴۷/۷	۲۲,۰۶۳,۴۹۸
۱۲	۳۴۲۰۱	لجن برداری در زمین های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۰۳,۰۰۰	۰	۰
۱۳	۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۳۳,۳۰۰	۱۱۴	۳,۷۹۶,۲۰۰
۱۴	۳۴۴۰۱	خاک برداری در زمین های نوع ۱، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۹۰,۶۰۰	۱۷۲/۹	۱۵,۶۶۴,۷۴۰
۱۳	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن صرفا برای یک بار.	مترمکعب	۱۰۵,۰۰۰	۱۷۳/۲	۱۸,۱۸۶,۰۰۰
۱۴	۳۴۶۰۱	کانال کتی به اشکال مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن	مترمکعب	۱۶۴,۰۰۰	۱۷۲/۹	۲۸,۳۵۵,۶۰۰
۱۵	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، کانال کتی، پی کتی، گوبرداری که در محلهای تعیین شده دیو شده باشد با هر ضخامت	مترمکعب	۱۳,۲۰۰	۱۷۳	۲,۲۸۲,۲۸۰
۱۶	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جدواول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	مترمربع	۶۹۵,۰۰۰	۱۹	۱۳,۲۰۵,۰۰۰
۱۷	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل درپچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبیگری به صورت کشویی دستی، درپچه های یکطرفه و یا درپچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۲۸۸,۰۰۰	۲۸	۸,۰۶۴,۰۰۰
۱۸	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۷,۵۷۲,۰۰۰	۱۸/۳	۱۳۸,۹۳۱,۲۳۱
۱۹	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۱۱۱,۵۰۰	۱۸۳	۲۰,۴۵۸,۰۴۶
۲۰	۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱	کیلوگرم	۴۵۵	۱۷۴۳/۰۶۲۱۹۲	۷۹۳,۰۹۳
۲۱	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۵,۴۸۰	۹۱۷/۴	۵,۰۲۷,۳۵۸
۲۲	۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۶۰۷,۰۰۰	۵۸	۹۳,۰۳۵,۷۶۹
۲۳	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲۷۹,۵۰۰	۵۸	۱۶,۱۸۱,۳۹۲
۲۴	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسیمترمکعب	۵۷,۱۰۰	۲۴۴/۶۴۰۳۰۷۷	۱۳,۹۶۸,۹۶۲
۲۵	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کتی و گود برداری و پی کتی ها برای مصرف در خاکریزهای معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۱۳,۹۰۰	۵۷۳/۳	۷,۹۶۸,۸۷۰
۲۶	۱۵۰۸۱۲	حمل مواد مصالح سنگی (رودخانه ای) از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب - کیلومتر	۱۸,۰۰۰	۶۴۲/۱۸۰۸۰۷۶	۱۱,۵۵۹,۲۵۵
۲۷	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۷,۹۳۰	۳۳۰/۲۶۴۴۱۵۳	۲,۶۱۸,۹۹۷
۲۸	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۷,۹۳۰	۶۹۴/۷۲۸۸۳۰۷	۵۵۰۹,۲۰۰

خلاصه برآورد کانال بتنی نهر عمومی روستای رازین - شهرستان ساوه

۵۸۴۳,۹۶۰	عملیات تخریب	فصل اول	فهرست به ای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۱
۱۶۸,۲۳۳,۸۴۶	عملیات خاکی با دست	فصل دوم	
۶۸۸,۲۸۴,۸۲۰	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم	
۱۳,۲۰۵,۰۰۰	قالب بندی	فصل ششم	
۸۰,۶۴۰,۰۰۰	کارهای فولادی	فصل هشتم	
۲۷۴,۴۲۶,۸۸۹	بتن درجا	فصل نهم	
.	بتن پیش ساخته	فصل دهم	
۱۳,۹۶۸,۹۶۲	کارهای متفرقه	فصل چهاردهم	
۲۷,۶۵۶,۳۲۲	حمل و نقل	فصل پانزدهم	
۵۷۹,۶۸۳,۷۹۹	جمع کل		
۷۵۳,۵۸۸,۹۳۹	جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳)		
۷۶۸,۶۶۰,۷۱۷	جمع کل با اعمال ضریب منطقه ای (۱/۰۲)		
۲۸,۹۸۴,۱۹۰	تجهیز کارگاه ۰۰۵		
۷۹۷,۶۴۴,۹۰۷	جمع با محاسبه تجهیز کارگاه		

تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای کل (ریال)
۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار	مقطوع	۰
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	مقطوع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۱۰۳	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار	مقطوع	۰
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار , کفش و کلاه حفاظتی کارگران .	مقطوع	۸۵۸,۳۷۹
۴۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری کارکنان و دفاتر کار کارفرما , مهندس مشاور و آزمایشگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور , کارفرما و آزمایشگاه .	مقطوع	۰
۴۲۰۴۰۴	محوطه سازی	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۱	تامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۳	تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۰
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۹۰۳	بارگیری , حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس .	مقطوع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه	مقطوع	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه .	مقطوع	۲,۱۲۵,۸۱۱
جمع تجهیز و برچیدن کارگاه			۲۸,۹۸۴,۱۹۰

مرومندان شرکت کننده

برآورد زیربنای خسارت دیده از سیل
کانال بتنی نهر عمومی روستای مسلم آباد، پیمان - شهرستان ساوه
موافقت نامه و کد طرح ۱۳۰۶۰۱۲۵۴۶۴
صورت وضعیت مالی

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۱۰۱۰۱	بوته کتی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.	مترمربع	۱,۱۸۰	۴۸۱	۵۶۷,۵۸۰
۲	۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۴۰,۶۰۰	۸۰	۳,۲۴۸,۰۰۰
۳	۱۰۱۱۱	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۳۷,۰۰۰	.	.
۴	۱۰۱۱۲	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۱۸۳,۵۰۰	.	.
۵	۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.	اصله	۶۰۷,۰۰۰	.	.
۶	۱۰۵۰۱	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان.	مترمکعب	۶,۲۷۵,۰۰۰	۰/۳	۱,۸۸۲,۵۰۰
۷	۲۰۱۰۱	لجن برداری در پی ها حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها	مترمکعب	۶۷۰,۵۰۰	۹۴/۳۵	۶۳,۲۶۱,۶۷۵
۸	۲۰۱۰۲	پی کتی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده ، به کنار محل های مربوط .	مترمکعب	۴۹۷,۵۰۰	۲۰۷/۲	۱۰۳,۰۸۲,۰۰۰
۹	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۱۶۳,۰۰۰	۷۴	۱۲,۰۶۲,۰۰۰
۱۰	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن درموردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۶۵۸,۰۰۰	۱۶۱/۵	۱۰۶,۲۴۱,۸۴۵
۱۱	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی یا وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).	مترمربع	۴۶۲,۵۰۰	۹۲/۹	۴۲,۹۶۵,۷۵۹
۱۲	۳۴۲۰۱	لجن برداری در زمین های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۰۳,۰۰۰	.	.
۱۳	۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۳۳,۳۰۰	۲۲۲	۷,۳۹۲,۶۰۰
۱۴	۳۴۴۰۱	خاک برداری در زمین های نوع ۱، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۹۰,۶۰۰	۳۳۶/۷	۳۰,۵۰۵,۰۲۰
۱۵	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن صرفا برای یک بار.	مترمکعب	۱۰۵,۰۰۰	۳۲۷	۳۵,۳۸۵,۰۰۰
۱۶	۳۴۶۰۱	کانال کتی به اشکال مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن	مترمکعب	۱۶۴,۰۰۰	۳۳۶/۷	۵۵,۲۱۸,۰۰۰
۱۷	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، کانال کتی، پی کتی، گوبرداری که در محلهای تعیین شده دیو شده باشد یا هر ضخامت	مترمکعب	۱۳,۲۰۰	۳۳۷	۴,۴۴۴,۴۴۰
۱۸	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداوول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	مترمربع	۶۹۵,۰۰۰	۳۷	۲۵,۷۱۵,۰۰۰
۱۹	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آگیری به صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۲۸۸,۰۰۰	۱۱۲	۳۲,۲۵۶,۰۰۰
۲۰	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۷,۵۷۲,۰۰۰	۳۵/۷	۲۷۰,۵۵۰,۲۹۱
۲۱	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۱۱۱,۵۰۰	۳۵۷	۳۹,۸۳۹,۳۵۲
۲۲	۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملات به جای سیمان نوع ۱	کیلوگرم	۴۵۵	۶۶۱۰/۱۱۶۷۳۴	۳,۰۰۷,۶۰۳
۲۳	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۵,۴۸۰	۱۷۸۶/۵	۹,۷۹۰,۱۱۹
۲۴	۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۶۰۷,۰۰۰	۱۱۳	۱۸۱,۱۷۴,۹۱۹
۲۵	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۹۱۰۰۱ و ۰۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲۷۹,۵۰۰	۱۱۳	۳۱,۵۱۱,۱۳۲
۲۶	۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالته، بر حسب حجم درز.	دسیمترمکعب	۵۷,۱۰۰	۴۷۶/۴۰۴۸۰۹۶	۲۷,۲۰۲,۷۱۵
۲۷	۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کتی و گود برداری و پی کتی ها برای مصرف در خاکریزهای معمولی	متر مکعب - کیلومتر	۱۳,۹۰۰	۳۰۳۰/۳	۴۲,۱۲۱,۱۷۰
۲۸	۱۵۰۸۱۲	حمل مواد مصالح سنگی (رودخانه ای) از محل معدن تا محل تولید بتن	متر مکعب - کیلومتر	۱۸,۰۰۰	۱۷۸۶/۵۱۸۰۳۶	۳۲,۱۵۷,۳۲۵
۲۹	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۷,۹۳۰	۹۶۴/۷۱۹۷۳۹۵	۷,۶۵۰,۲۲۸
۳۰	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۷,۹۳۰	۱۸۶۰/۲۲۷۸۵۶	۱۴,۷۵۱,۶۰۷

مردماند حرکت کننده

خلاصه برآورد
کانال بتنی نهر عمومی روستای مسلم آباد، پیمان - شهرستان ساوه

فهرس	فصل اول	عملیات تخریب	۵,۶۹۸,۰۸۰
تیه	فصل دوم	عملیات خاکی با دست	۳۲۷,۶۱۳,۲۷۹
ی	فصل سوم	عملیات خاکی با ماشین	۱۳۲,۹۴۵,۸۶۰
رشته	فصل ششم	قالب بندی	۲۵,۷۱۵,۰۰۰
آبیاری	فصل هشتم	کارهای فولادی	۳۲,۲۵۶,۰۰۰
و	فصل نهم	بتن درجا	۵۳۵,۸۷۳,۴۱۶
زهکش	فصل دهم	بتن پیش ساخته	۰
ی	فصل چهاردهم	کارهای متفرقه	۲۷,۲۰۲,۷۱۵
۱۴۰۰	فصل پانزدهم	حمل و نقل	۹۶,۶۸۰,۳۳۰
جمع کل			۱,۱۸۳,۹۸۴,۶۸۰
جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳)			۱,۵۳۹,۱۸۰,۰۰۸۴
جمع کل با اعمال ضریب منطقه‌ای (۱/۰۲)			۱,۵۶۹,۹۶۳,۶۸۶
تجهیز کارگاه ۰۰۵			۵۹,۱۹۹,۲۳۴
جمع با محاسبه تجهیز کارگاه			۱,۶۲۹,۱۶۲,۹۲۰

تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای کل (ریال)
۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار	مقطوع	۰
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	مقطوع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۱۰۳	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار	مقطوع	۰
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار , کفش و کلاه حفاظتی کارگران .	مقطوع	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری کارکنان و دفاتر کار کارفرما , مهندس مشاور و آزمایشگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان , مهندس مشاور , کارفرما و آزمایشگاه .	مقطوع	۰
۴۲۰۴۰۴	محوطه سازی	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۱	تأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۲	تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۳	تأمین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه	مقطوع	۰
۴۲۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۹۰۳	بارگیری , حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس .	مقطوع	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه	مقطوع	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه .	مقطوع	۲,۶۹۹,۲۳۴
جمع تجهیز و برچیدن کارگاه			۵۹,۱۹۹,۲۳۴

مهندس شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا