

شماره : ۵/۱۴۰۲/۱۹۲۸۸
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری عمومی روستای فامرین شهرستان کمیجان ، به مترای مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۳/۲۹ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
استعلام عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری عمومی روستای فامرین شهرستان کمیجان	۱۸۱۴۱۳۵۶۳۲	طبق شرح پیوست	شهرستان کمیجان	آب - ابنیه	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱۱۴

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدی که با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی) امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۳۱۳۶۳۱۱-۱۷ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰

برآورد پروژه کانال آبیاری عمومی روستای فامرین شهرستان کمیجان – براساس فهرست بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲ ابعاد کانال ۰.۹*۰.۳*۰.۳

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱	۱۰۱۰۲	بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ سانتی متر باشد و حمل به خارج از محل عملیات	اصله	۶۰,۴۰۰	۳۰	۱,۸۱۲,۰۰۰
۲	۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه یا خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر ، به تناسب محاسبه می شود)	اصله	۵۳,۲۰۰	۰	۰
۳	۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه یا خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد	اصله	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰
۴	۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه یا خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد	اصله	۸۷۲,۰۰۰	۰	۰
۵	۲۰۱۰۲	پی کنی در زمینهای خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	۷۳۳,۵۰۰	۱۱۱/۳۸	۸۱,۶۹۳,۵۶۳
۶	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۴۳,۰۰۰	۴۰/۵	۹,۸۴۱,۵۰۰
۷	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر وسیله دستی تا ۵۰ متر	مترمکعب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۸	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافه با وسایل دستی	مترمکعب	۷۱۶,۰۰۰	۱۸۹	۱۳۵,۴۲۴,۰۰۰
۹	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاز سطوح کانالهای شبکه آبیاری (تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد.	متر مربع	۱۰۸,۵۰۰	۲۱۶	۲۳,۴۳۶,۰۰۰
۱۰	۳۴۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۲۳۵,۵۰۰	۱۳۵	۳۱,۷۹۲,۵۰۰
۱۱	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار)	متر مکعب	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷/۷	۲۰,۶۵۵,۰۰۰
۱۲	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت	متر مکعب	۱۸,۹۰۰	۱۳۷/۷	۲,۶۰۲,۵۳۰
۱۳	۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و بار اندازی	متر مکعب	۴۱۲,۰۰۰	۲۹۷	۱۲۲,۵۱۲,۵۰۰
۱۴	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	متر مربع	۱,۰۲۲,۰۰۰	۳۳/۷۵	۳۴,۶۹۲,۵۰۰
۱۵	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل در پیچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبیگری به صورت کشویی دستی، در پیچه های یکطرفه و یا در پیچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۳۸۰,۵۰۰	۲۵	۹,۵۱۲,۵۰۰
۱۶	۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ) به هر ضخامت با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر	متر مکعب	۱۱,۱۲۷,۰۰۰	۲۱/۶	۲۴۰,۳۴۳,۲۰۰
۱۷	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب	متر مربع	۱۶۴,۰۰۰	۲۱۶	۳۵,۴۲۴,۰۰۰
۱۸	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتن ریزی در صورتیکه از سیمان نوع ۱ استفاده شود	کیلوگرم	۷,۶۷۰	۲۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰
کارشناس شهرستان: مدیر شهرستان:						
ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۹	۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شفته در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۳,۰۹۰,۰۰۰	۶۸/۸۵	۲۱۲,۷۴۶,۵۰۰
۲۰	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۹۱۰۰۱ و ۹۱۰۰۲ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته	مترمکعب	۴۴۷,۵۰۰	۶۸/۸۵	۳۰,۸۱۰,۳۷۵
۲۱	۲E +۰۰۵	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	مترمکعب- کیلومتر	۱۹,۸۰۰	۱۳۵۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
۲۲	۲E +۰۰۵	حمل شن و ماسه	مترمکعب	۲۵,۸۰۰	۹۶۰	۲۴,۷۶۸,۰۰۰
۲۳	۲E +۰۰۵	حمل سیمان	تن – کیلومتر	۱۱,۶۰۰	۲۷۵۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۴	۲E +۰۰۵	حمل آهک	تن – کیلومتر	۱۱,۶۰۰	۲۳۵۰	۲۷,۲۶۰,۰۰۰
جمع بدون ضرائب (G ۳:G ۲۷)						
ضرب بالاسری ۱/۳۰ و ضرب منطقه ای ۱.۰۴ ریال						
تجهیز کارگاه ۰.۰۵ مبلغ جمع بدون ضرائب ریال						
جمع کل ریال						
						۱,۸۱۴,۱۳۵,۶۳۲

مروا سنده شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا