

شماره : ۵/۱۴۰۲/۱۹۲۸۹
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی احداث کانالهای آبیاری و سمنق شهرستان تفرش ، به متراژ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۳/۲۹ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی احداث کانالهای آبیاری و سمنق شهرستان تفرش	۴۵۴۱۲۶۴۳۶۲	طبق شرح پیوست	شهرستان تفرش	آب - ابنیه	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱۱۵

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدی که با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی) امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶ - ۳۳۱۳۶۳۱۱ - ۱۷ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادهای : ۰۸۶ - ۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳ - ۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰

فصل اول. عملیات تخریب				
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۰۱۰۱۰۲	بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ سانتی متر باشد و حمل به خارج از محل عملیات .	اصله	۶۰,۴۰۰	۲۰
۰۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه یا خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتیمتر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۵۳,۲۰۰	۰
۰۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه یا خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد.	اصله	۲۶۴,۰۰۰	۰
۰۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه یا خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.	اصله	۸۷۲,۰۰۰	۰
جمع فصل اول				۱,۲۰۸,۰۰۰

۰۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها و کنار ابنیه فنی و روی لوله ها در هر عمق و در لایه ها تا حداکثر ۱۵ سانت و تسطیح لازم .	مترمکعب	۲۴۲,۰۰۰	۰
۰۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۲۰۶۰۱	اضافه بیا به ردیفهای ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).	مترمکعب	۷۱۶,۰۰۰	۰
۰۲۰۷۰۲	تسطیح و رینگلاژ سطوح کانال های شبکه آبیاری	متر مربع	۱۰۸,۵۰۰	۱۶۲۷
جمع فصل دوم				۳۴۱,۸۹۷,۶۴۶

۰۳۴۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۲۳۵,۵۰۰	۸۱۰
۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفاً برای یک بار).	مترمکعب	۱۵۰,۰۰۰	۸۱۰
۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۱۸,۹۰۰	۸۱۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	مترمکعب	۴۱۲,۵۰۰	۰
۳۵۴۰۱	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.	مترمکعب	۳۹,۴۰۰	۰
۳۵۷۰۱	ترمیم و تسطیح راه های انحرافی.	کیلومتر-ماه	۲۳,۸۸۳,۰۰۰	۰/۰
جمع فصل سوم				۴۴۵,۶۳۵,۰۰۰

۶۰۱۰۶	تهیه و سایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا	مترمربع	۱,۰۲۲,۰۰۰	۰
جمع فصل ششم				۱۹۵,۶۱۰,۸۰۰

۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع ۸.۲ به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۶۹,۰۰۰	۰
۰۷۰۶۰۱	اضافه بیا به ردیفهای میلگرد گذاری در صورتیکه وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی کمتر از ۶۰۰ کیلوگرم باشد.	کیلوگرم	۲۰,۲۰۰	۰
جمع فصل هفتم				۳۸,۴۶۳,۶۰۰

۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل درپچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی و درپچه های یکطرفه و یا درپچه های مشابه با یک دست ضدزنگ	کیلوگرم	۳۸۰,۵۰۰	۰
۸۰۴۰۳	تهیه و نصب لوله فولادی برای هدایت آب به هر قطر به طور کامل با اتصالات و تکیه گاهها به طور کامل	کیلوگرم	۷۷۶,۰۰۰	۵۰۰
جمع فصل هشتم				۴۸۶,۵۴۹,۵۰۰

۹۰۲۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۱۱,۱۲۷,۰۰۰	۰
۹۰۳۰۷	اضافه بیا به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	متر مربع	۱۶۴,۰۰۰	۳۱۹
۹۰۶۰۳	اضافه بیا برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عباردرج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۷,۶۷۰	۸۸۰۰
۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شگفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۳,۰۹۰,۰۰۰	۰
۹۱۱۰۱	اضافه بیا به ردیفهای ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴۴۷,۵۰۰	۰
جمع فصل نهم				۱,۵۱۴,۲۲۷,۹۹۰

۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و برگردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۸۰,۱۰۰	۰
۱۴۰۳۰۶	تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی، به ازای ۱۰۰ میکرون در هر دست رنگ.	کیلوگرم	۲۹,۸۰۰	۴۰
جمع فصل چهاردهم				۶۶,۰۷۳,۰۰۰

مروا سهند شرکت کننده

۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی-های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۱۹,۸۰۰	۰	۷,۰۲۹,۰۰۰
۱۵۰۹۰۲	حمل انواع آهن آلات	تن - کیلومتر	۱۱۶۰۰	۰	۱,۳۵۱,۹۸۰
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۱۱۶۰۰	IR E F #	۳۶,۱۷۴,۶۰۰
۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۱۱۶۰۰	IR E F #	۴۵,۹۳۶,۰۰۰
جمع فصل پانزدهم					
۹۰,۴۹۱,۵۸۰					

دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.			
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲			
شماره	شرح	واحد	بهای کل
۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان. و افراد متخصص پیمانکار	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران، پیمانکار	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم، برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی. کارگران	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۰۳۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما مهندس مشاور و آزمایشگاه	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور. کارفرما و آزمایشگاه	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۰۷۰۱	تامین راه دسترسی.	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۱۲۰۱	حفظ یا انحراف وقت نهرهای زراعی. موجود در محدوده کارگاه	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۱۵,۹۰۰,۷۸۶
	جمع فصل		۱۵۹,۰۰۷,۸۵۶

جدول ۴-۸- خلاصه برآورد هزینه عملیات مرمت و بازسازی کانال	
شرح	بهای کل (ریال)
فصل ۱. عملیات تخریب	۱,۲۰۸,۰۰۰
فصل ۲. عملیات خاکی یا دست	۳۴۱,۸۹۷,۶۴۶
فصل ۳. عملیات خاکی یا ماشین	۴۴۵,۶۳۵,۰۰۰
فصل ۶. قالب بندی	۱۹۵,۶۱۰,۸۰۰
فصل ۷. کارهای فولادی یا میلگرد	۳۸,۴۶۳,۶۰۰
فصل ۸. کارهای فولادی	۴۸۶,۵۴۹,۵۰۰
فصل ۹. بتن درجا	۱,۵۱۴,۲۲۷,۹۹۰
فصل ۱۴. کارهای متفرقه	۶۶,۰۷۳,۰۰۰
فصل ۱۵. حمل و نقل	۹۰,۴۹۱,۵۸۰
جمع کلیه فصل ها	۳,۱۸۰,۱۵۷,۱۱۶
پیوست ۴. تجهیز و برچیدن کارگاه (۰.۰۵)	۱۵۹,۰۰۷,۸۵۶
ضریب منطقه (۱.۰۶) و ضریب بالاسری (۱.۳)	۴,۳۸۲,۲۵۶,۵۰۶
برآورد کل هزینه اجرایی (ریال)	۴,۵۴۱,۲۶۴,۳۶۲

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا