



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۲/۱۹۲۹۳
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی احداث کانال درجه ۳ و ۴ روستای (نهرچاله باغ) - شهرستان ساوه ، به مترائ مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۳/۲۹ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی احداث کانال درجه ۳ و ۴ روستای (نهرچاله باغ) - شهرستان ساوه	۸۵۵۴۷۰۳۴۲۴	طبق شرح پیوست	شهرستان ساوه	آب - ابنیه	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱۱۹

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدی که با تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی) امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۳۱۳۶۳۱۱-۱۷ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰

برآورد اولیه کانال درجه ۳ و ۴ روستای (نهرچاله باغ) - شهرستان ساوه - سال ۱۴۰۲

شماره آیتم	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۱۰۱	بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.	مترمربع	۱,۶۹۰	۰	۰
۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.	اصله	۶۰,۴۰۰	۰	۰
۰۲۰۱۰۱	لجن برداری درپیهها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.	مترمکعب	۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۲	پی کنی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۷۳۳,۵۰۰	۴۶۹/۸	۳۴۴,۵۹۸,۳۰۰
۰۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۴۳,۰۰۰	۲۰۸/۸	۵۰,۷۳۸,۴۰۰
۰۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی ۵۰ متر و تخلیه آن درموردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷/۰۸	۴۲۷,۰۸۳,۰۰۰
۰۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).	مترمکعب	۷۱۶,۰۰۰	۴۲۷/۰۸	۳۰۵,۷۸۹,۲۸۰
۰۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانالهای شبکه آبیاری (توربینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار میگیرد.	مترمربع	۱۰۸,۵۰۰	۱۵۶۶	۱۶۹,۹۱۱,۰۰۰
۰۳۴۲۰۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
۰۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۴۷,۸۰۰	۲۳۴/۹	۱۱,۲۲۸,۲۲۰
۰۳۴۳۰۲	پخش خاک های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	مترمربع	۲۶,۸۰۰	۳۱۳/۲	۸,۳۹۳,۷۶۰
۰۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن. (خاکریزی بستر کانال)	مترمکعب	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۹۶/۲	۱۴۲,۵۰۶,۰۰۰
۰۳۴۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۲۳۵,۵۰۰	۲۳۴/۹	۵۵,۳۱۸,۹۵۰
۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفاً برای یک بار).	مترمکعب	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۳	۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰
۰۳۵۰۰۱	پیش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۱۸,۹۰۰	۷۸۳	۱۴,۷۹۸,۷۰۰
۰۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	مترمربع	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۷,۸۲۸,۰۰۰
۰۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل درپچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی، درپچه های یکطرفه و یا درپچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۳۸۰,۵۰۰	۶	۲,۲۸۳,۰۰۰
۰۹۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن یاشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۹,۵۰۱,۰۰۰	۲/۵	۲۳,۷۵۲,۵۰۰
۰۹۰۲۰۲	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف از ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر.	مترمکعب	۱۰,۳۲۹,۰۰۰	۱۶۷/۹۱	۱,۷۳۴,۳۴۲,۳۹۰
۰۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.	مترمربع	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۷۹/۱	۲۷۵,۳۷۲,۴۰۰
۰۹۰۶۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتبا به جای سیمان نوع ۱.	کیلوگرم	۱,۲۶۰	۵۰۳۷۳	۶۳,۴۶۹,۹۸۰
۰۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیاردرج شده در ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.	کیلوگرم	۷,۶۷۰	۸۳۹۵/۵	۶۴,۳۹۳,۴۸۵
۰۹۰۷۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۴ مترمکعب باشد.	مترمکعب	۱,۴۹۹,۰۰۰	۲/۵	۳,۷۴۷,۵۰۰
۰۹۱۰۰۱	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک سگفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲,۴۶۲,۰۰۰	۵۲۲	۱,۲۸۵,۱۶۴,۰۰۰
۰۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴۴۷,۵۰۰	۵۲۲	۲۳۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۰۰۸۰۷	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.	مترطول	۲,۷۴۶,۰۰۰	۵	۱۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	تهیه مصالح و برگردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.	دسیمتر مکعب	۸۰,۱۰۰	۲۲۳۸/۸	۱۷۹,۳۲۷,۸۸۰
۱۵۰۸۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی-های معمولی	مترمکعب - کیلومتر	۱۹,۸۰۰	۴۶۹۸	۹۳,۰۲۰,۴۰۰
۱۵۰۸۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	مترمکعب - کیلومتر	۳۹,۶۰۰	۳۶/۹۴	۱,۴۶۲,۸۳۲
۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب - کیلومتر	۲۵,۸۰۰	۷۶۲۴/۵	۱۹۶,۷۱۲,۱۰۰
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن - کیلومتر	۱۱,۶۰۰	۳۲۲۵/۸	۳۷,۴۱۸,۷۰۰
۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن - کیلومتر	۱۱,۶۰۰	۷۰۴۷	۸۱,۷۴۵,۲۰۰

عملیات اجرایی

بر اساس فهرست بها آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲
کارفرما : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه

۰	فصل اول	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی ۱۴۰۲
۱,۴۰۰,۰۱۹,۹۸۰	فصل دوم	
۳۴۹,۶۹۵,۶۳۰	فصل سوم	
۱۷۷,۸۲۸,۰۰۰	فصل ششم	
۲,۲۸۳,۰۰۰	فصل هشتم	
۳,۶۸۳,۸۳۷,۲۵۵	فصل نهم	
۱۴,۷۳۰,۰۰۰	فصل دهم	
۱۷۹,۳۲۷,۸۸۰	فصل چهاردهم	
۴۱۰,۳۵۹,۲۳۲	فصل پانزدهم	
۶,۲۱۷,۰۸۰,۹۷۷	جمع کل	
۸,۰۰۸۲,۲۰۵,۲۷۰	جمع کل با اعمال ضریب بالاسری (۱/۳)	
۸,۲۴۳,۸۴۹,۳۷۵	جمع کل با اعمال ضریب منطقه ای (۱/۰۲)	
۳۱۰,۸۵۴,۰۴۹	تجهیز کارگاه	
۸,۵۵۴,۷۰۳,۴۲۴	جمع با محاسبه تجهیز کارگاه	

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا