



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۲/۷۳۲۳
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد استعلام عملیات اجرایی **پروژه کانال آبیاری عمومی روستای سمقاور شهرستان کمیجان** ، به مترائز مندرج در برآورد با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۷ لغایت ۱۴۰۲/۲/۱۲ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح خدمت	برآورد اولیه (ریال)	مشخصات	محل اجرا	رشته و رتبه مرتبط	شماره نیاز
عملیات اجرایی عملیات اجرایی پروژه کانال آبیاری عمومی روستای سمقاور شهرستان کمیجان	۳۰۸۰۰۰۰۰۰	طبق شرح پیوست	شهرستان کمیجان	آب - ابنیه	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۹

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگ پیشنهاد قیمت، برگه آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت نقدی که با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی) امکان پذیر می باشد .
- ۳- گواهی صلاحیت پیمانکاری بایستی دارای اعتبار بوده و تصویر آن در سامانه ستاد **بارگذاری** گردد .

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶ - ۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰

برآورد پروژه کانال آبیاری عمومی روستای سمقاور شهرستان کمیجان براساس فهرست بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱	۱۰۱۰۲	بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ سانتی متر باشد و حمل به خارج از محل عملیات	اصله	۶۰۴۰۰	۴۰	۳,۴۱۶,۰۰۰
۲	۱۰۱۱۱	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود)	اصله	۵۳۲۰۰	۳۵	۱,۸۶۲,۰۰۰
۳	۱۰۱۱۲	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد	اصله	۲۶۴۰۰۰	۳۰	۷,۹۲۰,۰۰۰
۴	۱۰۱۱۳	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد	اصله	۸۷۲۰۰۰	۳۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
۵	۲۰۱۰۲	پی کنی در زمینهای خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	۷۳۳۵۰۰	۱۳۳	۹۷,۵۵۵,۵۰۰
۶	۲۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم.	مترمکعب	۲۴۳۰۰۰	۱۵۹/۶	۳۸,۷۸۲,۸۰۰
۷	۲۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر وسیله دستی تا ۵۰ متر	مترمکعب	۱۰۰۰۰۰۰	۲۲۸	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۸	۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافه با وسایل دستی	مترمکعب	۷۱۶۰۰۰	۲۲۸	۱۶۳,۲۴۸,۰۰۰
۹	۲۰۷۰۲	تسطیح و رگلاژ سطوح کانالهای شبکه آبیاری (ترمیمنگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار می گیرد.	متر مربع	۱۰۸۵۰۰	۳۶۶/۷	۳۹,۷۸۶,۹۵۰
۱۰	۳۴۶۰۱	کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۲۳۵۵۰۰	۳۸۰	۸۹,۴۹۰,۰۰۰
۱۱	۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار)	متر مکعب	۱۵۰۰۰۰	۳۸۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت	متر مکعب	۱۸۹۰۰	۳۸۰	۷,۱۸۲,۰۰۰
۱۳	۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و بار اندازی	متر مکعب	۴۱۲۵۰۰	۲۲۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴	۶۰۱۰۶	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	متر مربع	۶۹۵۰۰۰	۳۶/۶۷	۲۵,۴۸۵,۶۵۰
۱۵	۸۰۴۰۸	تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم و ابگیری به صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.	کیلوگرم	۳۸۰۵۰۰	۱۰۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۶	۹۰۳۰۱	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ) به هر ضخامت با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر	مترمکعب	۱۱۱۲۷۰۰۰	۳۶/۶۷	۴۰۸,۰۳۷,۰۹۰
۱۷	۹۰۳۰۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب	متر مربع	۱۶۴۰۰۰	۳۶۶/۷	۶۰,۱۳۸,۸۰۰
۱۸	۹۰۶۰۳	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتن ریزی در صورتیکه از سیمان نوع ۱ استفاده شود	کیلوگرم	۷۶۷۰	۱۲۵۰	۹,۵۸۷,۵۰۰
۱۹	۹۱۰۰۲	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۳۰۹۰۰۰۰	۱۱۰/۰۱	۳۳۹,۹۳۰,۹۰۰
۲۰	۹۱۱۰۱	اضافه بها به ردیفهای ۹۱۰۰۱ و ۹۱۰۰۲ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته	مترمکعب	۴۴۷۵۰۰	۱۱۰/۰۱	۴۹,۲۲۹,۴۷۵
۲۱	۱۵۰۸۱۲	حمل شن و ماسه	مترمکعب	۲۵۸۰۰	۹۳۶/۴	۲۳,۹۰۱,۱۲۰
۲۲	۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تن کیلومتر	۱۱۶۰۰	۲۷۵۰/۲۵	۳۱,۹۰۲,۹۰۰
۲۳	۱۵۰۹۰۴	حمل آهک	تن کیلومتر	۱۱۶۰۰	۲۱۷۱۲/۵	۲۵۱,۸۶۵,۰۰۰
۲۴	*	خرید و کار گذاری لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلی متر ۴ بار	متر	۱۷۰۰۰۰۰۰	۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدون ضرائب						
۲,۲۰۷,۲۷۱,۶۸۵						
ضريب بالاسرى ۱/۳۰ و ضريب منطقه ای ۱۰۴ ریال						
۲,۹۸۴,۲۳۱,۳۱۸						
تجهيز کارگاه ریال						
۹۵,۷۶۸,۶۸۲						
جمع کل ریال						
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰						

مرواحنه شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا