

برآورد مرمت قنات عمومی روستای گورچان شهرستان فراهان ۱۴۰۲

ردیف	شماره فهرست	شرح کار	مقدار	واحد	بهاء واحد ۱۴۰۲ (ریال)	بهاء کل (ریال)
۱	۱۰۶۰۱	خاکریزی پشت کول میله و یا کول سرشکاف (با دست)	۳۱	متر مکعب	۱۹۴،۵۰۰	۶،۰۲۹،۵۰۰
۲	۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره یا میله	۲۱۰	متر مکعب	۳،۴۰۰،۰۰۰	۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰
۳	۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر	۱۲۰	متر طول	۳،۶۲۰،۰۰۰	۴۳۴،۴۰۰،۰۰۰
۴	۲۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف ۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود.	۳۶۰	متر طول	۱۷۱،۵۰۰	۶۱،۷۴۰،۰۰۰
۵	۲۰۱۰۵	بغل تراشی کوره	۲۱	متر مکعب	۱۱،۹۶۱،۰۰۰	۲۵۱،۱۸۱،۰۰۰
۶	۲۰۱۱۵	جمع آوری سنگ از داخل میله و کوره قنات	۵۵	متر مکعب	۱۰،۸۸۸،۰۰۰	۵۹۸،۸۴۰،۰۰۰
۷	۴۰۳۰۱	بنایی با سنگ و سیمان با نسبت ۵ به ۱	۷	متر مکعب	۶،۴۴۵،۰۰۰	۴۵،۱۱۵،۰۰۰
۸	۴۰۶۰۳	اضافه بها برای بنایی های سنگی هرگاه حجم عملیات کمتر از ۶ متر مکعب باشد.	۷	متر مکعب	۱،۳۱۵،۰۰۰	۹،۲۰۵،۰۰۰
۹	۶۰۵۰۱	خرید ، حمل و نصب درپوش مسلح	۲،۷۵	متر مکعب	۳۳،۸۹۰،۰۰۰	۹۳،۱۹۷،۵۰۰
۱۰	۶۰۷۰۱	خرید ، حمل و نصب کول کوره مسلح	۳۷،۵	متر مکعب	۵۰،۲۸۶،۰۰۰	۱،۸۸۵،۷۲۵،۰۰۰
۱۱	۶۰۷۰۲	خرید ، حمل و نصب کول میله مسلح	۳۰	متر مکعب	۳۲،۲۰۲،۰۰۰	۹۶۶،۰۶۰،۰۰۰
جمع آیتم ها						۵۰،۶۷۵،۴۹۳،۰۰۰
تجهیز کارگاه						۱۵۱،۴۵۳،۴۶۴
اعمال ضرایب بالاسری (۱/۳) و ضریب منطقه ای (۱/۰۴)						۶،۸۴۸،۵۴۶،۵۳۶
جمع کل						۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

برآورد تجهیز کارگاه پروژه مرمت قنات عمومی روستای گورچان

ردیف	شماره فهرست	شرح کار	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	مقطوع	۶۰۶۰۰۰۰
۲	۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۳۰،۳۰۰،۰۰۰
۳	۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	۳۰،۳۰۰،۰۰۰
۴	۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان کارفرما	مقطوع	
۵	۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	مقطوع	۳۰،۲۵۳،۴۶۴
		جمع		۱۵۱،۴۵۳،۴۶۴

مروا امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه : مهر و امضا